

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra:03/2019 - Posto de Apoio - Secretaria da Saúde
Cliente:

Endereço:Rincão dos Pintos
Cidade:Jari

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total	%
			Material (BDI)	Mão-de-Obra (BDI)		
1. RELAÇÃO DE SERVIÇOS/MATERIAIS						
0,00%						
1. 1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS/LOCAÇÃO DA OBRA/INFRAESTRUTURA						
74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	1,50	M2	407,33	54,71		
			611,00 (25,00%)	82,07 (25,00%)	693,07	0,46%
529402 LIMPEZA MECANICA DA OBRA	174,00	M2	3,00	3,24		
			522,00 (25,00%)	563,76 (25,00%)	1.085,76	0,72%
26101 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO	89,10	M2	2,64	1,71		
			235,22 (25,00%)	152,36 (25,00%)	387,58	0,26%
531122 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MAT.1A CAT.,ATE 2M	14,00	M3	0,00	22,91		
			0,00 (25,00%)	320,74 (25,00%)	320,74	0,21%
43001 SAPATA CONCRETO ARMADO FCK15MPA-COMPLETA	1,50	M3	1.079,58	343,80		
			1.619,37 (25,00%)	515,70 (25,00%)	2.135,07	1,42%
73361 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	3,70	M3	228,63	209,79		
			845,93 (25,00%)	776,22 (25,00%)	1.622,15	1,08%
62211 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	17,00	M2	66,21	19,33		
			1.125,57 (25,00%)	328,61 (25,00%)	1.454,18	0,97%
44201 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPLETA	3,70	M3	1.218,05	421,29		
			4.506,79 (25,00%)	1.558,77 (25,00%)	6.065,56	4,04%
81201 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS	50,00	M2	8,98	10,69		
			449,00 (25,00%)	534,50 (25,00%)	983,50	0,65%
			9.914,88	4.832,73	14.747,61	9,82%
1. 2. SUPRAESTRUTURA						
51732 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	2,60	M3	1.735,64	621,58		
			4.512,66 (25,00%)	1.616,11 (25,00%)	6.128,77	4,08%
51733 PILAR CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.	1,00	M3	2.325,66	778,43		
			2.325,66 (25,00%)	778,43 (25,00%)	3.104,09	2,07%
93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMEN TO. AF_03/2016	15,10	M	36,76	16,83		
			555,08 (25,00%)	254,13 (25,00%)	809,21	0,54%
93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/ 2016	28,90	M	38,26	16,83		
			1.105,71 (25,00%)	486,39 (25,00%)	1.592,10	1,06%
			8.499,11	3.135,06	11.634,17	7,74%
1. 3. PAVIMENTAÇÃO						
31311 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE	17,00	M3	0,00	15,28		
			0,00 (25,00%)	259,76 (25,00%)	259,76	0,17%
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA	4,10	M3	93,44	15,28		
			383,10 (25,00%)	62,65 (25,00%)	445,75	0,30%
72183 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TEL A SOLDADA	82,20	M2	52,04	42,59		
			4.277,69 (25,00%)	3.500,90 (25,00%)	7.778,59	5,18%
73922/5 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	82,20	M2	16,76	41,65		
			1.377,67 (25,00%)	3.423,63 (25,00%)	4.801,30	3,20%
92509 PISO CERÂMICO 40X40-COM ARGAMASSA COLANTE	84,00	M2	22,29	7,00		
			1.872,36 (25,00%)	588,00 (25,00%)	2.460,36	1,64%
94521 RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1:4-1CM	77,00	M	12,50	12,14		
			962,50 (25,00%)	934,78 (25,00%)	1.897,28	1,26%
98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	1,50	M	82,49	18,51		
			123,74 (25,00%)	27,77 (25,00%)	151,51	0,10%
94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN L OCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	3,00	M3	444,35	249,85		
			1.333,05 (25,00%)	749,55 (25,00%)	2.082,60	1,39%
			10.330,11	9.547,04	19.877,15	13,23%
1. 4. DIVISÓRIAS						
62260 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	178,00	M2	48,59	21,21		
			8.649,02 (25,00%)	3.775,38 (25,00%)	12.424,40	8,27%
			8.649,02	3.775,38	12.424,40	8,27%
1. 5. COBERTURA						
72076 ESTRUTURA DE MADEIRA, SEGUNDA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELH AS CERAMICAS	127,00	M2	34,11	44,59		
			4.331,97 (25,00%)	5.662,93 (25,00%)	9.994,90	6,65%
55960 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	127,00	M2	2,76	3,36		
			350,52 (25,00%)	426,72 (25,00%)	777,24	0,52%
84033 COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	127,00	M2	60,16	10,63		
			7.640,32 (25,00%)	1.350,01 (25,00%)	8.990,33	5,98%
			12.322,81	7.439,66	19.762,47	13,15%

Planilha de Orçamento GLOBAL

26/12/2019
Página 2 de 4Obra:03/2019 - Posto de Apoio - Secretaria da Saúde
Cliente:Endereço:Rincão dos Pintos
Cidade:Jari

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total	%
			Material (BDI)	Mão-de-Obra (BDI)		
1. 6. FORRO INTERNO E BEIRAL						
73659 RIPAMENTO PARA FIXAÇÃO DE FORRO	77,00	M2	12,35	10,89		
			950,95 (25,00%)	838,53 (25,00%)	1.789,48	1,19%
73760 FORRO PVC 200MM C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC	77,00	M2	56,31	0,00		
			4.335,87 (25,00%)	0,00 (25,00%)	4.335,87	2,89%
51396 LAJE PRE-FABRICADA FORRO 10CM TAVELA CERAMICA	2,50	M2	82,74	9,13		
			206,85 (25,00%)	22,83 (25,00%)	229,68	0,15%
9536 FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLU SA MEIA-CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM	30,00	M2	124,24	43,28		
			3.727,20 (25,00%)	1.298,40 (25,00%)	5.025,60	3,35%
			9.220,87	2.159,76	11.380,63	7,58%
1. 7. REVESTIMENTO						
101002 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	378,00	M2	2,96	3,80		
			1.118,88 (25,00%)	1.436,40 (25,00%)	2.555,28	1,70%
101013 EMBOCO CI-CA-AR 1:2:8-15MM COM BETONEIRA	378,00	M2	4,64	13,66		
			1.753,92 (25,00%)	5.163,48 (25,00%)	6.917,40	4,60%
101516 REVEST. CERÂMICO COR A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB.	54,00	M2	30,20	6,06		
			1.630,80 (25,00%)	327,24 (25,00%)	1.958,04	1,30%
101230 PEDRA DECORATIVA SOBRE EMBOCO-CA-AR+10%CI 3CM+REJ.	9,00	M2	68,64	48,31		
			617,76 (25,00%)	434,79 (25,00%)	1.052,55	0,70%
			5.121,36	7.361,91	12.483,27	8,31%
1. 8. PINTURA						
141249 SELADOR S/MADEIRA 1 DEMA0	67,00	M2	8,40	6,04		
			562,80 (25,00%)	404,68 (25,00%)	967,48	0,64%
141346 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMA0S	67,00	M2	10,38	7,74		
			695,46 (25,00%)	518,58 (25,00%)	1.214,04	0,81%
141250 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMA0	315,00	M2	1,58	4,34		
			497,70 (25,00%)	1.367,10 (25,00%)	1.864,80	1,24%
141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMA0S	119,00	M2	8,10	7,74		
			963,90 (25,00%)	921,06 (25,00%)	1.884,96	1,25%
141215 PINTURA LATEX PVA SOBRE REBOCO-2 DEMA0S	196,00	M2	8,10	7,74		
			1.587,60 (25,00%)	1.517,04 (25,00%)	3.104,64	2,07%
			4.307,46	4.728,46	9.035,92	6,01%
1. 9. ESQUADRIAS E VIDROS						
94581 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA . AF_07/2016	10,00	M2	519,59	101,28		
			5.195,90 (25,00%)	1.012,80 (25,00%)	6.208,70	4,13%
72120 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSI VE MASSA PARA VEDACAO	3,00	M2	239,96	18,21		
			719,88 (25,00%)	54,63 (25,00%)	774,51	0,52%
84885 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOST O DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SE M MOLA E PUXADOR	2,00	UN	552,89	247,63		
			1.105,78 (25,00%)	495,26 (25,00%)	1.601,04	1,07%
111112 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,80X2,10	8,00	CJ	661,84	78,19		
			5.294,72 (25,00%)	625,52 (25,00%)	5.920,24	3,94%
111114 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.1,00X2,10	1,00	CJ	703,51	78,19		
			703,51 (25,00%)	78,19 (25,00%)	781,70	0,52%
121001 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA	9,00	CJ	92,80	68,75		
			835,20 (25,00%)	618,75 (25,00%)	1.453,95	0,97%
102310 PEITORIL DE MARMORE 15CM-ARG CI-AR 1:5-3CM	10,00	M	60,43	12,14		
			604,30 (25,00%)	121,40 (25,00%)	725,70	0,48%
			14.459,29	3.006,55	17.465,84	11,63%
1.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
173071 CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG)	135,00	M	1,31	0,86		
			176,85 (25,00%)	116,10 (25,00%)	292,95	0,20%
173072 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG)	406,00	M	2,15	0,86		
			872,90 (25,00%)	349,16 (25,00%)	1.222,06	0,81%
173075 CABO ISOLADO FLEXIVEL 10MM2 (6AWG)	45,00	M	7,25	2,58		
			326,25 (25,00%)	116,10 (25,00%)	442,35	0,29%
170101 ELETRODUTO CORRUGADO 3/4"	146,00	M	2,13	1,24		
			310,98 (25,00%)	181,04 (25,00%)	492,02	0,33%
174050 TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	27,00	UN	16,36	6,86		
			441,72 (25,00%)	185,22 (25,00%)	626,94	0,42%
174051 TOMADA EMBUTIR DUPLA-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	3,00	UN	18,61	8,58		
			55,83 (25,00%)	25,74 (25,00%)	81,57	0,05%
174052 TOMADA PISO SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA ALUMINIO 2X4"	1,00	UN	53,63	10,29		
			53,63 (25,00%)	10,29 (25,00%)	63,92	0,04%

Planilha de Orçamento GLOBAL

26/12/2019
Página 3 de 4Obra:03/2019 - Posto de Apoio - Secretaria da Saúde
Cliente:Endereço:Rincão dos Pintos
Cidade:Jari

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total	%
			Material (BDI)	Mão-de-Obra (BDI)		
174060 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	4,00	UN	11,80	6,86		
			47,20 (25,00%)	27,44 (25,00%)	74,64	0,05%
92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIND O SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	5,00	UN	25,96	21,53		
			129,80 (25,00%)	107,65 (25,00%)	237,45	0,16%
92027 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIN DO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,00	UN	35,20	28,08		
			35,20 (25,00%)	28,08 (25,00%)	63,28	0,04%
174061 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	1,00	UN	23,59	7,71		
			23,59 (25,00%)	7,71 (25,00%)	31,30	0,02%
74130/1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, F ORNECIMENTO E INSTALACAO	7,00	UN	12,46	2,84		
			87,22 (25,00%)	19,88 (25,00%)	107,10	0,07%
93045 LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	13,00	UN	71,45	1,70		
			928,85 (25,00%)	22,10 (25,00%)	950,95	0,63%
97605 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	2,00	UN	81,00	14,09		
			162,00 (25,00%)	28,18 (25,00%)	190,18	0,13%
172021 CENTRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ATE 12 DISJUNTORES	1,00	UN	75,65	30,88		
			75,65 (25,00%)	30,88 (25,00%)	106,53	0,07%
9540 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INC LUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	1,00	UN	983,10	237,30		
			983,10 (25,00%)	237,30 (25,00%)	1.220,40	0,81%
			4.710,77	1.492,87	6.203,64	4,13%
1.11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
97741 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾"), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	1,00	UN	103,25	52,31		
			103,25 (25,00%)	52,31 (25,00%)	155,56	0,10%
74217/2 HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UN	169,29	6,19		
			169,29 (25,00%)	6,19 (25,00%)	175,48	0,12%
RESERVATÓRIO DE ÁGUA, FIBRA, C/ TAMPA, 500L	1,00	UN	312,50	150,00		
			312,50 (25,00%)	150,00 (25,00%)	462,50	0,31%
89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	52,00	M	4,00	4,10		
			208,00 (25,00%)	213,20 (25,00%)	421,20	0,28%
89401 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	3,00	M	3,15	3,49		
			9,45 (25,00%)	10,47 (25,00%)	19,92	0,01%
164200 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO SECUNDARIO	19,00	M	4,41	6,10		
			83,79 (25,00%)	115,90 (25,00%)	199,69	0,13%
164205 TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO	24,00	M	7,81	5,24		
			187,44 (25,00%)	125,76 (25,00%)	313,20	0,21%
164210 TUBO PVC RIGIDO 75MM ESGOTO PRIMARIO	3,00	M	10,06	6,98		
			30,18 (25,00%)	20,94 (25,00%)	51,12	0,03%
164215 TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO	10,00	M	12,33	8,73		
			123,30 (25,00%)	87,30 (25,00%)	210,60	0,14%
164030 CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250X172X50	4,00	UN	51,06	6,98		
			204,24 (25,00%)	27,92 (25,00%)	232,16	0,15%
164300 FOSSA SEPTICA CILINDRICA CAPACIDADE 8 PESSOAS	1,00	UN	1.077,96	77,88		
			1.077,96 (25,00%)	77,88 (25,00%)	1.155,84	0,77%
SUMIDOURO DO TIPO VALA, COMP. POR PEDRAS IRREG., C=9750I	1,00	UN	87,50	287,50		
			87,50 (25,00%)	287,50 (25,00%)	375,00	0,25%
			2.596,90	1.175,37	3.772,27	2,51%
1.12. LOUÇAS E METAIS						
86932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INC LUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	2,00	UN	510,31	27,38		
			1.020,62 (25,00%)	54,76 (25,00%)	1.075,38	0,72%
86903 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	6,00	UN	303,90	41,18		
			1.823,40 (25,00%)	247,08 (25,00%)	2.070,48	1,38%
153042 REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 25MM(1")	8,00	UN	82,29	12,20		
			658,32 (25,00%)	97,60 (25,00%)	755,92	0,50%
153012 TORNEIRA P/LAVATORIO (FABRIMAR DIGITAL LINE)	6,00	UN	142,14	12,20		
			852,84 (25,00%)	73,20 (25,00%)	926,04	0,62%
153013 TORNEIRA P/PIA COZINHA (FABRIMAR DIGITAL LINE)	1,00	UN	265,33	12,20		
			265,33 (25,00%)	12,20 (25,00%)	277,53	0,18%
152037 ARGOLA METALICA PARA TOALHA	2,00	UN	87,73	3,05		
			175,46 (25,00%)	6,10 (25,00%)	181,56	0,12%
152031 PAPELEIRA METALICA	2,00	UN	32,60	3,05		
			65,20 (25,00%)	6,10 (25,00%)	71,30	0,05%
152021 SABONETEIRA DE LOUCA 15X15CM COM ALCA	2,00	UN	22,49	13,66		
			44,98 (25,00%)	27,32 (25,00%)	72,30	0,05%

Planilha de Orçamento GLOBAL

26/12/2019
Página 4 de 4Obra:03/2019 - Posto de Apoio - Secretaria da Saúde
Cliente:Endereço:Rincão dos Pintos
Cidade:Jari

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total	%
			Material (BDI)	Mão-de-Obra (BDI)		
84124 LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO	29,00	UN	106,00	18,66		
			3.074,00 (25,00%)	541,14 (25,00%)	3.615,14	2,41%
84122 PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN	1.133,36	30,79		
			1.133,36 (25,00%)	30,79 (25,00%)	1.164,15	0,77%
			9.113,51	1.096,29	10.209,80	6,80%
1.13. INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA E PEDAL PARA LAVATÓRIOS						
TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/4	3,00	M	10,00	2,50		
			30,00 (25,00%)	7,50 (25,00%)	37,50	0,02%
CONEXÃO ENTRADA DE ÁGUA 1/2	1,00	UN	37,50	12,50		
			37,50 (25,00%)	12,50 (25,00%)	50,00	0,03%
89420 LUVIA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UN	5,71	1,89		
			5,71 (25,00%)	1,89 (25,00%)	7,60	0,01%
161202 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM	1,00	UN	1,38	3,49		
			1,38 (25,00%)	3,49 (25,00%)	4,87	0,00%
89980 LUVIA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00	UN	7,36	1,44		
			7,36 (25,00%)	1,44 (25,00%)	8,80	0,01%
161207 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	2,00	UN	1,61	3,49		
			3,22 (25,00%)	6,98 (25,00%)	10,20	0,01%
96664 BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	1,00	UN	8,44	12,51		
			8,44 (25,00%)	12,51 (25,00%)	20,95	0,01%
164020 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X150X50 SAIDA 50MM	1,00	UN	24,06	8,73		
			24,06 (25,00%)	8,73 (25,00%)	32,79	0,02%
ACIONAMENTO PEDAL ELÉTRICO P/ TORNEIRA	4,00	UN	150,00	50,00		
			600,00 (25,00%)	200,00 (25,00%)	800,00	0,53%
			717,67	255,04	972,71	0,65%
1.14. LIMPEZA FINAL						
9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA	89,10	M2	0,61	2,36		
			54,35 (25,00%)	210,28 (25,00%)	264,63	0,18%
			54,35	210,28	264,63	0,18%
Total de RELAÇÃO DE SERVIÇOS/MATERIAIS			100.018,11	50.216,40	150.234,51	100,00%
TOTAL DO ORÇAMENTO			100.018,11	50.216,40	150.234,51	100,00%