

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 03/2021 - PONTILHÃO EM CONCRETO ARMADO
Cliente:

Endereço: RINCÃO DO UMBU
Cidade: JARI

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total	Material	Mão-de-Obra	Total	%
1. SERVIÇOS PRELIMINARES/INFRAESTRUTURA							
27801 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	1,00	M2	686,90		13,97		
			686,90		13,97	700,87	0,97%
529402 LIMPEZA MECANICA DA OBRA	92,00	M2	2,40		2,64		
			220,80		242,88	463,68	0,64%
83339 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M.	7,00	M3	12,39		52,26		
			86,73		365,82	452,55	0,62%
51111 FORMA COMPENS.RESINADO-LAJE-REAP.3X-INCL.ESCORAM.	12,00	M2	65,82		13,97		
			789,84		167,64	957,48	1,32%
96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	37,00	KG	14,41		2,10		
			533,17		77,70	610,87	0,84%
S00007156 TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	20,00	M2	63,25		0,00		
			1.265,00		0,00	1.265,00	1,74%
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA	1,00	M3	104,94		15,50		
			104,94		15,50	120,44	0,17%
51358 CONCRETO FCK 35MPA - PREPARO, LANÇAMENTO E CURA	4,20	M3	378,98		104,96		
			1.591,72		440,83	2.032,55	2,80%
							9,10%
Total de SERVIÇOS PRELIMINARES/INFRAESTRUTURA			5.279,10	1.324,34	6.603,44	9,10%	
2. SUPRAESTRUTURA							
51111 FORMA COMPENS.RESINADO-LAJE-REAP.3X-INCL.ESCORAM.	58,00	M2	65,82		13,97		
			3.817,56		810,26	4.627,82	6,38%
100344 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM- MONTAGEM. AF_07/2019	870,00	KG	14,26		1,38		
			12.406,20		1.200,60	13.606,80	18,75%
S00037476 ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 EDO CONCRETO = 30 MPA	12,00	UN	2.529,07		0,00		
			30.348,84		0,00	30.348,84	41,82%
81501 ARGAMASSA IMPERMEABIL.CI-AR MED 1:3 (PEGA NORMAL)	1,00	M3	506,88		49,60		
			506,88		49,60	556,48	0,77%
42201 ARMADURA CA-50 MEDIA-CORTE E MONTAGEM	37,00	KG	12,04		1,67		
			445,48		61,79	507,27	0,70%
51358 CONCRETO FCK 35MPA - PREPARO, LANÇAMENTO E CURA	25,00	M3	378,98		104,96		
			9.474,50		2.624,00	12.098,50	16,67%
79488 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO	44,00	M3	4,29		7,85		
			188,76		345,40	534,16	0,74%
73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	20,00	M3	80,48		18,13		
			1.609,60		362,60	1.972,20	2,72%
43401 CONCRETO CICLOPICO-1:3:6+30%PEDRA MAO-PREP/LANCAM.	5,00	M3	190,17		78,72		
			950,85		393,60	1.344,45	1,85%
31311 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE	30,00	M3	0,00		12,40		
			0,00		372,00	372,00	0,51%
							90,90%
Total de SUPRAESTRUTURA			59.748,67	6.219,85	65.968,52	90,90%	
TOTAL DO ORÇAMENTO			65.027,77	7.544,19	72.571,96	100,00%	