

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra:06/2021 - EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total	%
			Material	Mão-de-Obra		
1. INFRAESTRUTURA						
529402 LIMPEZA MECANICA DA OBRA	64,00	M2	3,60	2,80		
			230,40	179,20	409,60	0,84%
26101 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO	40,04	M2	3,78	1,50		
			151,35	60,06	211,41	0,43%
31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	6,30	M3	0,00	25,70		
			0,00	161,91	161,91	0,33%
43401 CONCRETO CICLOPICO-1:3:6+30%PEDRA MAO-PREP/LANCAM.	1,80	M3	241,22	84,30		
			434,20	151,74	585,94	1,20%
44201 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPLETA	1,50	M3	1.777,27	366,86		
			2.665,91	550,29	3.216,20	6,58%
						9,38%
Total de INFRAESTRUTURA			3.481,86	1.103,20	4.585,06	9,38%
2. SUPRAESTRUTURA						
51732 VIGA CONCRETO ARMADO FCK	1,20	M3	2.751,73	542,86		
20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES			3.302,08	651,43	3.953,51	8,09%
						8,09%
Total de SUPRAESTRUTURA			3.302,08	651,43	3.953,51	8,09%
3. PAVIMENTAÇÃO						
31311 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE	10,00	M3	0,00	13,18		
			0,00	131,80	131,80	0,27%
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA	1,80	M3	104,88	13,18		
			188,78	23,72	212,50	0,43%
68333 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DED ILATACAO EM MADEIRA	37,00	M2	39,26	27,30		
			1.452,62	1.010,10	2.462,72	5,04%
A92509 PISO CERÂMICO 40X40-COM ARGAMASSA COLANTE	37,00	M2	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00%
94521 RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1:4-1CM	36,00	M	12,02	10,61		
			432,72	381,96	814,68	1,67%
						7,41%
Total de PAVIMENTAÇÃO			2.074,12	1.547,58	3.621,70	7,41%
4. DIVISÓRIAS/PAREDES						
62240 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 10CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	77,00	M2	41,02	13,95		
			3.158,54	1.074,15	4.232,69	8,66%
						8,66%
Total de DIVISÓRIAS/PAREDES			3.158,54	1.074,15	4.232,69	8,66%
5. COBERTURA						
86112 IMPERMEAB/IMUNIZACAO-MADEIRA TRABALHADA-1 DEMAO	54,00	M2	3,65	2,64		
			197,10	142,56	339,66	0,69%
572601 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO E MADEIRAMENTO	54,00	M2	112,37	19,13		
			6.067,98	1.033,02	7.101,00	14,52%
						15,22%
Total de COBERTURA			6.265,08	1.175,58	7.440,66	15,22%
6. FORRO INTERNO E BEIRAL						
96111 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE EST RUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	37,00	M2	77,18	10,21		
			2.855,66	377,77	3.233,43	6,61%
9536 FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLU SA MEIA-CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM	11,00	M2	182,75	38,43		
			2.010,25	422,73	2.432,98	4,98%
						11,59%
Total de FORRO INTERNO E BEIRAL			4.865,91	800,50	5.666,41	11,59%
7. REVESTIMENTO						
A101002 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	103,00	M2	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00%
A101013 EMBOCO CI-CA-AR 1:2:8-15MM COM BETONEIRA	103,00	M2	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00%

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra:06/2021 - EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total	%
			Material	Mão-de-Obra		
A101518 REVEST. CERÂ BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB.	19,00	M2	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00		
						0,00%
Total de REVESTIMENTO						0,00%
8. PINTURA						
141249 SELADOR S/MADEIRA 1 DEMAIO	22,00	M2	8,46	5,31		
			186,12	116,82	302,94	0,62%
141346 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS	22,00	M2	11,69	6,81		
			257,18	149,82	407,00	0,83%
141250 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAIO	84,00	M2	1,58	3,82		
			132,72	320,88	453,60	0,93%
141215 PINTURA LATEX PVA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	84,00	M2	9,32	6,81		
			782,88	572,04	1.354,92	2,77%
						5,15%
Total de PINTURA			1.358,90	1.159,56	2.518,46	5,15%
9. ESQUADRIAS/VIDROS						
74067/4 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA	2,40	M2	841,79	58,13		
			2.020,30	139,51	2.159,81	4,42%
73809/1 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	2,70	M2	586,45	34,62		
			1.583,42	93,47	1.676,89	3,43%
111111 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,70X2,10	1,00	CJ	906,41	68,25		
			906,41	68,25	974,66	1,99%
111105 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.PINHO S/FERR.0,80X2,10	2,00	CJ	936,36	68,25		
			1.872,72	136,50	2.009,22	4,11%
73933/2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	1,90	M2	484,40	86,07		
			920,36	163,53	1.083,89	2,22%
121001 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA	3,00	CJ	89,09	59,92		
			267,27	179,76	447,03	0,91%
121002 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	1,00	CJ	200,00	59,92		
			200,00	59,92	259,92	0,53%
102161 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC , FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	2,00	M2	223,90	24,98		
			447,80	49,96	497,76	1,02%
						18,63%
Total de ESQUADRIAS/VIDROS			8.218,28	890,90	9.109,18	18,63%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
173071 CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG)	55,00	M	2,70	0,75		
			148,50	41,25	189,75	0,39%
173072 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG)	175,00	M	4,44	0,75		
			777,00	131,25	908,25	1,86%
173074 CABO ISOLADO FLEXIVEL 6.0MM2 (8AWG)	15,00	M	10,39	1,51		
			155,85	22,65	178,50	0,37%
173075 CABO ISOLADO FLEXIVEL 10MM2 (6AWG)	30,00	M	14,94	2,26		
			448,20	67,80	516,00	1,06%
170101 ELETRODUTO CORRUGADO 3/4"	60,00	M	2,04	1,08		
			122,40	64,80	187,20	0,38%
174051 TOMADA EMBUTIR DUPLA-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	2,00	UN	18,05	7,53		
			36,10	15,06	51,16	0,10%
174050 TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	8,00	UN	15,89	6,02		
			127,12	48,16	175,28	0,36%
174060 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	1,00	UN	11,51	6,02		
			11,51	6,02	17,53	0,04%
92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIND O SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4,00	UN	26,53	17,87		
			106,12	71,48	177,60	0,36%
174010 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	2,00	UN	8,76	4,51		
			17,52	9,02	26,54	0,05%
174310 DISJUNTOR MONOPOLAR 15A	1,00	UN	9,66	4,51		
			9,66	4,51	14,17	0,03%
174312 DISJUNTOR MONOPOLAR 35A	1,00	UN	13,68	4,51		
			13,68	4,51	18,19	0,04%
174091 LAMPADA FLUORESCENTE 40W	5,00	UN	6,96	4,51		

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra:06/2021 - EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total	%
			Material	Mão-de-Obra		
			34,80	22,55	57,35	0,12%
172020 CENTRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ATE 6 DISJUNTORES	1,00	UN	39,65	22,58		
			39,65	22,58	62,23	0,13%
9540 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INC LUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	1,00	UN	1.246,76	202,47		
			1.246,76	202,47	1.449,23	2,96%
						8,24%
Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			3.294,87	734,11	4.028,98	8,24%
11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	24,00	M	7,07	3,63		
			169,68	87,12	256,80	0,53%
164200 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO SECUNDARIO	6,00	M	8,08	5,37		
			48,48	32,22	80,70	0,16%
164205 TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO	8,00	M	14,68	4,60		
			117,44	36,80	154,24	0,32%
164215 TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO	8,00	M	23,03	7,67		
			184,24	61,36	245,60	0,50%
164030 CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250X172X50	1,00	UN	66,04	6,13		
			66,04	6,13	72,17	0,15%
164020 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X150X50 SAIDA 50MM	1,00	UN	31,04	7,67		
			31,04	7,67	38,71	0,08%
164300 FOSSA SEPTICA CILINDRICA CAPACIDADE 8 PESSOAS	1,00	UN	1.210,31	68,60		
			1.210,31	68,60	1.278,91	2,62%
SUMIDOURO TIPO VALA COMPOSTO POR PEDRAS IRREG., C= 9750L	1,00	UN	84,00	120,00		
			84,00	120,00	204,00	0,42%
						4,77%
Total de INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			1.911,23	419,90	2.331,13	4,77%
12. LOUÇAS/METAIS						
86932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INC LUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	491,56	24,33		
			491,56	24,33	515,89	1,06%
86903 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	269,71	36,62		
			269,71	36,62	306,33	0,63%
89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	1,00	UN	102,53	7,11		
			102,53	7,11	109,64	0,22%
153053 REGISTRO GAVETA BRUTO 1" 25MM	2,00	UN	41,36	9,97		
			82,72	19,94	102,66	0,21%
86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	137,68	2,68		
			137,68	2,68	140,36	0,29%
86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	230,04	2,22		
			230,04	2,22	232,26	0,48%
						2,88%
Total de LOUÇAS/METAIS			1.314,24	92,90	1.407,14	2,88%
TOTAL DO ORÇAMENTO			39.245,11	9.649,81	48.894,92	100,00%