

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 05/2022 - POSTO DE SAÚDE - AMPLIAÇÃO/REFORMA DA FARMÁCIA
Cliente:

Endereço: AVENIDA HIPÓLITO CARDOSO DA SILVEIRA
Cidade: JARI

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total MaterialMão-de-Obra	Total	%
1. AMPLIAÇÃO - SERVIÇOS PRELIMINARES/INFRAESTRUTURA					
27801 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	1,00	M2	869,5018,32	887,82	1,78%
26101 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO	18,00	M2	4,3277,76	110,88	0,22%
31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	2,50	M3	0,000,00	79,80	0,16%
96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPE SSURA DE 3 CM. AF_08/2017	2,00	M2	12,1324,26	39,06	0,08%
51212 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM	100,00	KG	15,231.523,00	1.743,00	3,50%
51215 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM	15,00	KG	14,59218,85	251,85	0,51%
43401 CONCRETO CICLOPICO-1:3:6+30%PEDRA MAO-PREP/LANCAM.	0,60	M3	286,75172,05	234,34	0,47%
84215 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRAC OMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAG EM E DESMONTAGEM)	35,00	M2	39,241.373,40	2.231,60	4,48%
51345 CONCRETO FCK25MPA - PREPARO,LANCAMENTO E CURA	1,50	M3	519,66779,49	987,14	1,98%
81201 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS	8,00	M2	39,36314,88	406,56	0,82%
Total de AMPLIAÇÃO - SERVIÇOS PRELIMINARES/INFRAESTRUTURA			5.353,191.618,86	6.972,05	13,99%
2. AMPLIAÇÃO - SUPRAESTRUTURA					
93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/20 16	3,60	M	42,36152,50	193,54	0,39%
92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO E M UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	72,00	KG	15,491.115,28	1.309,68	2,63%
51215 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM	23,00	KG	14,59335,57	386,17	0,77%
51345 CONCRETO FCK25MPA - PREPARO,LANCAMENTO E CURA	1,20	M3	519,66623,59	789,71	1,58%
Total de AMPLIAÇÃO - SUPRAESTRUTURA			2.226,94452,16	2.679,10	5,38%
3. AMPLIAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO					
31311 ATERRO MOLHADO E APOLOADO MANUALMENTE	3,00	M3	0,000,00	49,11	0,10%
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA	0,80	M3	124,2099,36	112,46	0,23%
68333 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DED ILATACAO EM MADEIRA	15,00	M2	45,29679,35	1.182,45	2,37%
98680 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	15,00	M2	33,26498,90	747,30	1,50%
A92490 PISO PORCELANATO - 50X50CM -COM ARGAMASSA COLANTE	37,00	M2	133,204.928,40	5.205,16	10,44%
94521 RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1:4-1CM	32,00	M	12,08386,56	800,96	1,61%
Total de AMPLIAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO			6.592,571.504,87	8.097,44	16,25%
4. AMPLIAÇÃO - DIVISÓRIAS/PAREDES					
62260 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	47,00	M2	69,383.260,86	4.324,94	8,68%
Total de AMPLIAÇÃO - DIVISÓRIAS/PAREDES			3.260,861.064,08	4.324,94	8,68%
5. AMPLIAÇÃO - COBERTURA					
572601 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO E MADEIRAMENTO	14,00	M2	127,491.784,86	2.112,60	4,24%

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 05/2022 - POSTO DE SAÚDE - AMPLIAÇÃO/REFORMA DA FARMÁCIA
Cliente:

Endereço: AVENIDA HIPÓLITO CARDOSO DA SILVEIRA
Cidade: JARI

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total MaterialMão-de-Obra	Total	%
86112 IMPERMEAB/IMUNIZACAO-MADEIRA TRABALHADA-1 DEMA0	14,00	M2	3,6551,10	3,2845,92	97,020,19%
94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INC LUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	4,00	M	242,11968,44	24,0796,28	1.064,722,14%
164215 TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO	5,00	M	23,39116,95	9,0645,30	162,250,33%
101970 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 6M , ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	13,00	M	4,8462,92	31,80413,40	476,320,96%
Total de AMPLIAÇÃO - COBERTURA			2.984,27	928,64	3.912,917,85%
6. AMPLIAÇÃO - FORRO INTERNO E BEIRAL					
51396 LAJE PRE-FABRICADA FORRO 10CM TAVELA CERAMICA	16,00	M2	102,861.645,76	9,74155,84	1.801,603,62%
Total de AMPLIAÇÃO - FORRO INTERNO E BEIRAL			1.645,76	155,84	1.801,603,62%
7. AMPLIAÇÃO - REVESTIMENTO					
A101002 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	115,00	M2	3,85442,75	4,07468,05	910,801,83%
A101013 EMBOCO CI-CA-AR 1:2:8-15MM COM BETONEIRA	115,00	M2	5,58641,70	14,591.677,85	2.319,554,65%
Total de AMPLIAÇÃO - REVESTIMENTO			1.084,45	2.145,90	3.230,356,48%
8. AMPLIAÇÃO - PINTURA					
141250 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMA0	115,00	M2	1,58181,70	4,63532,45	714,151,43%
141801 PINTURA ESMALTE EPOXI 2 DEMA0S	47,00	M2	39,251.844,75	8,28389,16	2.233,914,48%
141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMA0S	68,00	M2	10,50714,00	8,28563,04	1.277,042,56%
141332 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO	2,00	M2	19,4038,80	16,5533,10	71,900,14%
Total de AMPLIAÇÃO - PINTURA			2.779,25	1.517,75	4.297,008,62%
9. AMPLIAÇÃO - ESQUADRIAS/VIDROS					
94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIV E ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	3,60	M2	785,662.828,38	53,48192,53	3.020,916,06%
A102310 PEITORIL DE MARMORE 15CM-ARG CI-AR 1:5-3CM	2,50	M	58,49146,23	12,9532,38	178,610,36%
Total de AMPLIAÇÃO - ESQUADRIAS/VIDROS			2.974,61	224,91	3.199,526,42%
10. AMPLIAÇÃO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
173071 CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG)	12,00	M	2,7032,40	0,9010,80	43,200,09%
173072 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG)	70,00	M	4,44310,80	0,9063,00	373,800,75%
173073 CABO ISOLADO FLEXIVEL 4.0MM2 (10AWG)	26,00	M	6,22161,72	1,3434,84	196,560,39%
170101 ELETRODUTO CORRUGADO 3/4"	27,00	M	2,0455,08	1,3035,10	90,180,18%
174050 TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	6,00	UN	15,9295,52	7,2143,26	138,780,28%
174061 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	1,00	UN	22,8822,88	8,128,12	31,000,06%
174091 LAMPADA FLUORESCENTE 40W	4,00	UN	11,7647,04	5,4121,64	68,680,14%
S00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE	1,00	UN	24,30	0,00	

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 05/2022 - POSTO DE SAÚDE - AMPLIAÇÃO/REFORMA DA FARMÁCIA
Cliente:

Endereço: AVENIDA HIPÓLITO CARDOSO DA SILVEIRA
Cidade: JARI

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total MaterialMão-de-Obra	Total	%
LITIO, AUTONOMIA DE 6HORAS			24,300,00	24,30	0,05%
					1,94%
Total de AMPLIAÇÃO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			749,74216,76	966,50	1,94%
11. REFORMA - DIVERSOS					
85375 REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	18,00	M2	1,6028,80	14,33257,94	286,740,58%
22164 RETIRADA DE ESQUADRIAS	2,60	M2	0,000,00	10,2026,52	26,520,05%
72215 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	2,00	M3	5,1410,28	45,6691,32	101,600,20%
141801 PINTURA ESMALTE EPOXI 2 DEMAOS	70,00	M2	39,252.747,50	8,28579,60	3.327,106,68%
73801/1 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	17,90	M2	3,0855,13	27,41490,64	545,771,10%
					8,60%
Total de REFORMA - DIVERSOS			2.841,711.446,02	4.287,73	8,60%
12. OUTROS					
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	H	0,804,80	118,12708,72	713,521,43%
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS/MATERIAIS	1,00	VB	2.160,002.160,00	480,00480,00	2.640,005,30%
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS/MATERIAIS	1,00	VB	2.160,002.160,00	480,00480,00	2.640,005,30%
9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA	18,00	M2	1,4325,74	2,5646,08	71,820,14%
					12,17%
Total de OUTROS			4.350,541.714,80	6.065,34	12,17%
TOTAL DO ORÇAMENTO			36.843,8912.990,59	49.834,48	100,00%