

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 02/2022 - EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
Cliente:

Endereço:
Cidade: JARI

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total MaterialMão-de-Obra	Total	%
1. INFRAESTRUTURA					
529402 LIMPEZA MECANICA DA OBRA	64,00	M2	3,753,63	472,32	0,71%
26101 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO	40,04	M2	4,501,91	256,66	0,39%
31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	6,30	M3	0,0033,25	209,48	0,32%
43401 CONCRETO CICLOPICO-1:3:6+30%PEDRA MAO-PREP/LANCAM.	1,80	M3	298,70108,15	732,33	1,10%
44201 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPLETA	1,50	M3	2.089,23468,69	3.836,89	5,77%
					8,28%
Total de INFRAESTRUTURA			4.091,691.415,99	5.507,68	8,28%
2. SUPRAESTRUTURA					
51732 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	1,20	M3	3.103,75690,59	4.553,21	6,85%
					6,85%
Total de SUPRAESTRUTURA			3.724,50828,71	4.553,21	6,85%
3. PAVIMENTAÇÃO					
31311 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE	10,00	M3	0,0017,05	170,50	0,26%
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA	1,80	M3	129,3817,05	263,57	0,40%
68333 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DED ILATACAO EM MADEIRA	37,00	M2	47,1834,94	3.038,44	4,57%
A92509 PISO CERÂMICO 40X40-COM ARGAMASSA COLANTE	37,00	M2	40,317,79	1.779,70	2,68%
94521 RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1:4-1CM	36,00	M	12,5913,49	938,88	1,41%
					9,31%
Total de PAVIMENTAÇÃO			3.923,252.267,84	6.191,09	9,31%
4. DIVISÓRIAS/PAREDES					
62240 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 10CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	77,00	M2	48,4317,69	5.091,24	7,66%
					7,66%
Total de DIVISÓRIAS/PAREDES			3.729,111.362,13	5.091,24	7,66%
5. COBERTURA					
86112 IMPERMEAB/IMUNIZACAO-MADEIRA TRABALHADA-1 DEMAO	54,00	M2	3,803,41	389,34	0,59%
572601 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO E MADEIRAMENTO	54,00	M2	132,8024,39	8.488,26	12,76%
					13,35%
Total de COBERTURA			7.376,401.501,20	8.877,60	13,35%
6. FORRO INTERNO E BEIRAL					
96111 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE EST RUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	37,00	M2	95,292,18	3.606,39	5,42%
9536 FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLU SA MEIA-CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM	11,00	M2	198,8649,98	2.737,24	4,12%
					9,54%
Total de FORRO INTERNO E BEIRAL			5.713,19630,44	6.343,63	9,54%
7. REVESTIMENTO					
A101002 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	103,00	M2	4,014,24	849,75	1,28%
A101013 EMBOCO CI-CA-AR 1:2:8-15MM COM BETONEIRA	103,00	M2	5,8115,20	2.164,03	3,25%

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra:02/2022 - EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
Cliente:

Endereço:
Cidade: JARI

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total MaterialMão-de-Obra	Total	%
A101518 REVEST. CERÂ BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB.	19,00	M2	37,91720,29	6,75128,25	848,541,28%
					5,81%
Total de REVESTIMENTO			1.731,752.130,57	3.862,32	5,81%
8. PINTURA					
141249 SELADOR S/MADEIRA 1 DEMA0	22,00	M2	8,81193,82	6,73148,06	341,880,51%
141346 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMA0S	22,00	M2	13,55298,10	8,63189,86	487,960,73%
141250 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMA0	84,00	M2	1,65138,60	4,83405,72	544,320,82%
141215 PINTURA LATEX PVA SOBRE REBOCO-2 DEMA0S	84,00	M2	10,94918,96	8,63724,92	1.643,882,47%
					4,54%
Total de PINTURA			1.549,481.468,56	3.018,04	4,54%
9. ESQUADRIAS/VIDROS					
74067/4 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA	2,40	M2	878,652.108,76	74,00177,60	2.286,363,44%
73809/1 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	2,70	M2	612,101.652,67	44,06118,96	1.771,632,66%
111111 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,70X2,10	1,00	CJ	1.228,241.228,24	86,8386,83	1.315,071,98%
111105 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.PINHO S/FERR.0,80X2,10	2,00	CJ	1.143,432.286,86	86,83173,66	2.460,523,70%
73933/2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	1,90	M2	507,03963,36	109,56208,16	1.171,521,76%
121001 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA	3,00	CJ	95,75287,25	76,35229,05	516,300,78%
121002 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	1,00	CJ	215,88215,88	76,3576,35	292,230,44%
102161 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC , FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	2,00	M2	251,64503,28	30,6561,30	564,580,85%
					15,60%
Total de ESQUADRIAS/VIDROS			9.246,301.131,91	10.378,21	15,60%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
173071 CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG)	55,00	M	2,81154,55	0,9451,70	206,250,31%
173072 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG)	175,00	M	4,63810,25	0,94164,50	974,751,47%
173074 CABO ISOLADO FLEXIVEL 6.0MM2 (8AWG)	15,00	M	10,83162,45	1,8928,35	190,800,29%
173075 CABO ISOLADO FLEXIVEL 10MM2 (6AWG)	30,00	M	15,56466,80	2,8384,90	551,700,83%
170101 ELETRODUTO CORRUGADO 3/4"	60,00	M	2,13127,80	1,3581,00	208,800,31%
174051 TOMADA EMBUTIR DUPLA-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	2,00	UN	18,8437,68	9,4018,80	56,480,08%
174050 TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	8,00	UN	16,59132,72	7,5160,08	192,800,29%
174060 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	1,00	UN	12,0312,03	7,517,51	19,540,03%
92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIND O SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4,00	UN	26,56106,24	23,7895,12	201,360,30%
174010 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	2,00	UN	10,0020,00	5,6411,28	31,280,05%
174310 DISJUNTOR MONOPOLAR 15A	1,00	UN	10,6310,63	5,645,64	16,270,02%
174312 DISJUNTOR MONOPOLAR 35A	1,00	UN	15,0015,00	5,645,64	20,640,03%
174091 LAMPADA FLUORESCENTE 40W	5,00	UN	12,2512,25	5,645,64	

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 02/2022 - EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
Cliente:

Endereço:
Cidade: JARI

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total MaterialMão-de-Obra	Total	%
			61,2528,20	89,45	0,13%
172020 CENTRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ATE 6 DISJUNTORES	1,00	UN	41,3028,20	69,50	0,10%
			41,3028,20		
9540 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INC LUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	1,00	UN	1.429,23255,74	1.684,97	2,53%
			1.429,23255,74		
					6,79%
Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			3.587,93926,66	4.514,59	6,79%
11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	24,00	M	7,836,90		
			187,92165,60	353,52	0,53%
164200 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO SECUNDARIO	6,00	M	8,416,60	90,06	0,14%
			50,4639,60		
164205 TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO	8,00	M	15,445,65		
			123,5245,20	168,72	0,25%
164215 TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO	8,00	M	24,369,44		
			194,8875,52	270,40	0,41%
164030 CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250X172X50	1,00	UN	68,797,54	76,33	0,11%
			68,797,54		
164020 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X150X50 SAIDA 50MM	1,00	UN	32,349,44	41,78	0,06%
			32,349,44		
164300 FOSSA SEPTICA CILINDRICA CAPACIDADE 8 PESSOAS	1,00	UN	1.261,4584,73	1.346,18	2,02%
			1.261,4584,73		
SUMIDOURO TIPO VALA COMPOSTO POR PEDRAS IRREG., C= 9750L	1,00	UN	87,50150,00	237,50	0,36%
			87,50150,00		
					3,89%
Total de INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			2.006,86577,63	2.584,49	3,89%
12. LOUÇAS/METAIS					
86932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INC LUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	588,3530,88		
			588,3530,88	619,23	0,93%
86903 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	336,2646,44		
			336,2646,44	382,70	0,58%
89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	1,00	UN	116,239,61	125,84	0,19%
			116,239,61		
153053 REGISTRO GAVETA BRUTO 1" 25MM	2,00	UN	43,2112,26		
			86,4224,52	110,94	0,17%
86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	132,363,39		
			132,363,39	135,75	0,20%
86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	221,112,81	223,92	0,34%
			221,112,81		
					2,40%
Total de LOUÇAS/METAIS			1.480,73117,65	1.598,38	2,40%
13. OUTROS					
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS/MATERIAIS	1,00	VB	1.000,00250,00	1.250,00	1,88%
			1.000,00250,00		
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS/MATERIAIS	1,00	VB	1.000,00250,00	1.250,00	1,88%
			1.000,00250,00		
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12,00	H	0,84123,04	1.486,56	2,24%
			10,081.476,48		
					5,99%
Total de OUTROS			2.010,081.976,48	3.986,56	5,99%
TOTAL DO ORÇAMENTO			50.171,2716.335,77	66.507,04	100,00%