

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra:01/2023 - REFORMA DA PRACINHA MUNICIPAL
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Endereço: QUADRA 11
Cidade: JARI

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total	Material	Mão-de-Obra	Total	%
1. SERVIÇOS PRELIMINARES							
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS/MATERIAIS	1,00	VB	2.250,00	500,00			
			2.250,00	500,00		2.750,00	0,70%
74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	1,00	M2	425,44	70,23			
			425,44	70,23		495,67	0,13%
93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃ O INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	9,00	M2	876,00	218,43			
			7.884,00	1.965,87		9.849,87	2,50%
26101 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO	1.034,91	M2	4,70	2,13			
			4.864,08	2.204,36		7.068,44	1,80%
							5,12%
Total de SERVIÇOS PRELIMINARES			15.423,52	4.740,46		20.163,98	5,12%
2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							
522144 REMOCAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO COM EMPILHAMENTO	180,00	M	0,00	4,36			
			0,00	784,80		784,80	0,20%
22151 RETIRADA DE MOUROES E EMPILHAMENTO	38,00	UN	0,00	4,48			
			0,00	170,24		170,24	0,04%
85379 DEMOLICAO DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOUROES DE CONCRETO S/ REMOCAO	100,00	M	0,35	3,21			
			35,00	321,00		356,00	0,09%
73801/1 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	42,00	M2	3,46	32,25			
			145,32	1.354,50		1.499,82	0,38%
592620 REMOCAO DE PASSEIOS	42,00	M2	0,00	4,01			
			0,00	168,42		168,42	0,04%
							0,76%
Total de DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES			180,32	2.798,96		2.979,28	0,76%
3. MURO DE CONTENÇÃO/GRADE							
31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	12,00	M3	0,00	36,81			
			0,00	441,72		441,72	0,11%
43401 CONCRETO CICLOPICO-1:3:6+30%PEDRA MAO-PREP/LANCAM.	6,00	M3	313,49	120,11			
			1.880,94	720,66		2.601,60	0,66%
63130 ALVENARIA BLOCO CONCRETO 19CM J.15MM ARG CI-AR 1:5	96,00	M2	128,78	13,65			
			12.362,88	1.310,40		13.673,28	3,47%
A101002 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	200,00	M2	4,24	4,71			
			848,00	942,00		1.790,00	0,45%
A101013 EMBOCO CI-CA-AR 1:2:8-15MM COM BETONEIRA	200,00	M2	6,20	16,93			
			1.240,00	3.386,00		4.626,00	1,18%
141250 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMA0	200,00	M2	1,65	5,34			
			330,00	1.068,00		1.398,00	0,36%
141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	200,00	M2	11,38	9,53			
			2.276,00	1.906,00		4.182,00	1,06%
51212 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM	220,00	KG	15,86	2,55			
			3.489,20	561,00		4.050,20	1,03%
51215 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM	82,00	KG	15,20	2,55			
			1.246,40	209,10		1.455,50	0,37%
51345 CONCRETO FCK25MPA - PREPARO,LANCAMENTO E CURA	5,80	M3	567,00	160,15			
			3.288,60	928,87		4.217,47	1,07%
84215 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRAC OMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAG EM E DESMONTAGEM)	50,00	M2	40,21	28,85			
			2.010,50	1.442,50		3.453,00	0,88%
164210 TUBO PVC RIGIDO 75MM ESGOTO PRIMARIO	4,00	M	22,14	8,80			
			88,56	35,20		123,76	0,03%
GRADE METÁLICA, INCL. PORTÕES (CONF. PROJETO ESPECÍFICO)	1,00	UN	89.243,83	38.247,36			
			89.243,83	38.247,36		127.491,19	32,40%
							43,08%
Total de MURO DE CONTENÇÃO/GRADE			118.304,91	51.198,81		169.503,72	43,08%
4. PAVIMENTAÇÃO							
591006 LASTRO MANUAL COM AREIA	9,00	M3	158,13	23,60			
			1.423,17	212,40		1.635,57	0,42%
51322 CONCRETO FCK15MPA - PRE-MISTURADO - CONV.	1,60	M3	620,00	0,00			
			992,00	0,00		992,00	0,25%
591020 CONTRAPISO CONCRETO- 6CM-200KG CI/M3 (MAGRO)	435,00	M2	23,11	14,69			

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 01/2023 - REFORMA DA PRACINHA MUNICIPAL
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Endereço: QUADRA 11
Cidade: JARI

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total	%
			Material	Mão-de-Obra		
			10.052,85	6.390,15	16.443,00	4,18%
PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, MOD. LOSANGO, 35X20,5X5CM	330,00	M²	115,63	34,69		
			38.157,90	11.447,70	49.605,60	12,61%
PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, 30X30X5CM, COR GRAFITE	80,00	M²	131,25	39,38		
			10.500,00	3.150,40	13.650,40	3,47%
PISO PODOTATIL DE CONCRETO-DIRECIONAL E ALERTA, 40X40X2,5CM	250,00	UN	8,30	3,55		
			2.075,00	887,50	2.962,50	0,75%
31311 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE	36,00	M3	0,00	18,88		
			0,00	679,68	679,68	0,17%
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA	10,00	M3	136,56	18,88		
			1.365,60	188,80	1.554,40	0,40%
73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	8,00	M3	97,79	27,94		
			782,32	223,52	1.005,84	0,26%
GRAMA SINTÉTICA 12MM, UV/ANTIFUNGO, INC. COLA ESPECÍFICA	180,00	M²	43,63	18,75		
			7.853,40	3.375,00	11.228,40	2,85%
592289 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORN.E ASSENT.)	205,00	M	23,68	7,18		
			4.854,40	1.471,90	6.326,30	1,61%
						26,96%
Total de PAVIMENTAÇÃO			78.056,64	28.027,05	106.083,69	26,96%
5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS						
73801/1 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	12,00	M2	3,46	32,25		
			41,52	387,00	428,52	0,11%
592620 REMOCAO DE PASSEIOS	12,00	M2	0,00	4,01		
			0,00	48,12	48,12	0,01%
164221 TUBO PVC RIGIDO 150MM ESGOTO PRIMARIO	50,00	M	64,69	15,39		
			3.234,50	769,50	4.004,00	1,02%
164042 CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO	7,00	UN	197,08	169,30		
			1.379,56	1.185,10	2.564,66	0,65%
172012 CAIXA PASSAGEM TAMPA PARAFUSADA 35X35X12CM	6,00	UN	56,45	30,39		
			338,70	182,34	521,04	0,13%
100619 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	9,00	UN	685,43	121,38		
			6.168,87	1.092,42	7.261,29	1,85%
74041/2 LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W	18,00	UN	109,94	41,69		
			1.978,92	750,42	2.729,34	0,69%
						4,46%
Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS			13.142,07	4.414,90	17.556,97	4,46%
6. PÓRTICOS						
98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	25,00	M2	1,56	1,85		
			39,00	46,25	85,25	0,02%
31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	4,00	M3	0,00	36,81		
			0,00	147,24	147,24	0,04%
96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPE SSURA DE 3 CM. AF_08/2017	7,00	M2	13,23	8,73		
			92,61	61,11	153,72	0,04%
51212 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM	265,00	KG	15,86	2,55		
			4.202,90	675,75	4.878,65	1,24%
51215 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM	45,00	KG	15,20	2,55		
			684,00	114,75	798,75	0,20%
51345 CONCRETO FCK25MPA - PREPARO,LANCAMENTO E CURA	4,20	M3	567,00	160,15		
			2.381,40	672,63	3.054,03	0,78%
562242 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 20CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	4,00	M2	84,33	38,81		
			337,32	155,24	492,56	0,13%
101966 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO CO M ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	3,00	M	139,29	13,60		
			417,87	40,80	458,67	0,12%
A101002 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	42,00	M2	4,24	4,71		
			178,08	197,82	375,90	0,10%
A101013 EMBOCO CI-CA-AR 1:2:8-15MM COM BETONEIRA	42,00	M2	6,20	16,93		
			260,40	711,06	971,46	0,25%
141250 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMA0	42,00	M2	1,65	5,34		
			69,30	224,28	293,58	0,07%
141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMA0S	42,00	M2	11,38	9,53		
			477,96	400,26	878,22	0,22%

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra:01/2023 - REFORMA DA PRACINHA MUNICIPAL
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Endereço: QUADRA 11
Cidade: JARI

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total MaterialMão-de-Obra	Total	%
					3,20%
Total de PÓRTICOS			9.140,843.447,19	12.588,03	3,20%
7. ABRIGO					
					0,00%
7. 1. FUNDAÇÕES					
98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	27,00	M2	1,5642,12	1,8549,95	92,070,02%
31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	4,00	M3	0,000,00	36,81147,24	147,240,04%
43401 CONCRETO CICLOPICO-1:3:6+30%PEDRA MAO-PREP/LANCAM.	1,20	M3	313,49376,19	120,11144,13	520,320,13%
96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPE SSURA DE 3 CM. AF_08/2017	4,00	M2	13,2352,92	8,7334,92	87,840,02%
51212 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM	161,00	KG	15,862.553,46	2,55410,55	2.964,010,75%
51215 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM	32,00	KG	15,20486,40	2,5581,60	568,000,14%
84215 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRAC OMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAG EM E DESMONTAGEM)	10,00	M2	40,21402,10	28,85288,50	690,600,18%
51345 CONCRETO FCK25MPA - PREPARO,LANCAMENTO E CURA	3,50	M3	567,001.984,50	160,15560,53	2.545,030,65%
81201 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS	15,00	M2	69,681.045,20	13,21198,15	1.243,350,32%
			6.942,891.915,57	8.858,46	2,25%
7. 2. PAVIMENTAÇÃO					
31311 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE	3,20	M3	0,000,00	18,8860,42	60,420,02%
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA	0,80	M3	136,56109,25	18,8815,10	124,350,03%
68333 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DED ILATACAO EM MADEIRA	15,00	M2	48,89733,35	39,70595,50	1.328,850,34%
94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN L OCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	1,10	M3	627,60690,36	266,18292,80	983,160,25%
			1.532,96963,82	2.496,78	0,63%
7. 3. ALVENARIA					
562242 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 20CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	14,00	M2	84,331.180,62	38,81543,34	1.723,960,44%
101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CME ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	6,00	M2	210,741.264,44	76,63459,78	1.724,220,44%
			2.445,061.003,12	3.448,18	0,88%
7. 4. SUPRAESTRUTURA					
51212 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM	124,00	KG	15,861.966,64	2,55316,20	2.282,840,58%
51215 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM	48,00	KG	15,20729,60	2,55122,40	852,000,22%
84215 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRAC OMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAG EM E DESMONTAGEM)	25,00	M2	40,211.005,25	28,85721,25	1.726,500,44%
51345 CONCRETO FCK25MPA - PREPARO,LANCAMENTO E CURA	3,50	M3	567,001.984,50	160,15560,53	2.545,030,65%
			5.685,991.720,38	7.406,37	1,88%
7. 5. FORRO/COBERTURA					
51396 LAJE PRE-FABRICADA FORRO 10CM TAVELA CERAMICA	20,00	M2	159,453.189,00	11,30226,00	3.415,000,87%
562242 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 20CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	10,00	M2	84,33843,30	38,81388,10	1.231,400,31%
101966 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO CO M ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	17,00	M	139,292.367,93	13,60231,20	2.599,130,66%
71400 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST	14,00	M2	88,901.244,60	21,18296,52	1.541,120,39%
55960 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO	14,00		5,15	4,30	

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra:01/2023 - REFORMA DA PRACINHA MUNICIPAL
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Endereço: QUADRA 11
Cidade: JARI

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total MaterialMão-de-Obra	Total	%
CUPINICIDA INCOLOR		M2	72,10	60,20	132,300,03%
A72310 COBERTURA COM TELHA FIBROCEMENTO 6MM	14,00	M2	46,50	5,78	651,0080,92731,920,19%
165122 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 40-FIXO ALVENARIA	11,00	M	66,48	4,24	731,2846,64777,920,20%
165117 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 70	4,50	M	141,25	23,56	635,63106,02741,650,19%
			9.734,84	1.435,60	11.170,442,84%
7. 6. REVESTIMENTO					
A101002 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	105,00	M2	4,24	4,71	445,20494,55939,750,24%
A101013 EMBOCO CI-CA-AR 1:2:8-15MM COM BETONEIRA	105,00	M2	6,20	16,93	651,001.777,652.428,650,62%
84124 LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO	17,00	UN	157,71	23,81	2.681,07404,773.085,840,78%
84122 PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN	1.134,40	39,21	1.134,4039,211.173,610,30%
			4.911,67	2.716,18	7.627,851,94%
7. 7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
9540 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INC LUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	1,00	UN	1.424,65	296,04	1.424,65296,041.720,690,44%
174050 TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	4,00	UN	16,59	8,69	66,3634,76101,120,03%
174051 TOMADA EMBUTIR DUPLA-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	2,00	UN	18,84	10,85	37,6821,7059,380,02%
174061 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	2,00	UN	23,84	9,76	47,6819,5267,200,02%
97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, S EM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	4,00	UN	137,83	20,94	551,3283,76635,080,16%
103787 LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	8,00	UN	1,63	16,91	13,04135,28148,320,04%
174091 LAMPADA FLUORESCENTE 40W	18,00	UN	12,25	6,51	220,50117,18337,680,09%
170101 ELETRODUTO CORRUGADO 3/4"	140,00	M	3,19	1,56	446,60218,40665,000,17%
170102 ELETRODUTO CORRUGADO 1"	60,00	M	4,20	2,16	252,00129,60381,600,10%
173072 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG)	475,00	M	4,63	1,09	2.199,25517,752.717,000,69%
173073 CABO ISOLADO FLEXIVEL 4.0MM2 (10AWG)	25,00	M	6,48	1,63	162,0040,75202,750,05%
173075 CABO ISOLADO FLEXIVEL 10MM2 (6AWG)	18,00	M	15,56	3,26	280,0858,68338,760,09%
174010 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	2,00	UN	13,75	6,51	27,5013,0240,520,01%
174310 DISJUNTOR MONOPOLAR 15A	1,00	UN	13,75	6,51	13,756,5120,260,01%
174311 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	1,00	UN	13,75	6,51	13,756,5120,260,01%
172020 CENTRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ATE 6 DISJUNTORES	1,00	UN	41,30	32,55	41,3032,5573,850,02%
			5.797,46	1.732,01	7.529,471,91%
7. 8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
667050 QUADRO KIT CAVALETE	1,00	UN	28,69	10,81	28,6910,8139,500,01%
161010 CAVALETE ENTRADA TUBO GALVANIZADO 20MM(3/4")	1,00	UN	486,79	131,85	486,79131,85618,640,16%
161205 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	14,00	M	8,08	3,30	113,1246,20159,320,04%
153010 TORNEIRA CURTA CROMADA C/UNIAO P/JARDIM 12MM(1/2")	1,00	UN	44,00	10,99	44,0010,9954,990,01%
164200 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO SECUNDARIO	4,00	M	9,36	7,69	

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 01/2023 - REFORMA DA PRACINHA MUNICIPAL
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Endereço: QUADRA 11
Cidade: JARI

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total	%
			Material	Mão-de-Obra		
			37,44	30,76	68,20	0,02%
164205 TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO	4,00	M	17,20	6,59		
			68,80	26,36	95,16	0,02%
164030 CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250X172X50	1,00	UN	76,99	8,80		
			76,99	8,80	85,79	0,02%
SUMIDOURO TIPO VALA COMPOSTO POR PEDRAS IRREG. C= 9750L	1,00	UN	119,75	300,00		
			119,75	300,00	419,75	0,11%
			975,58	565,77	1.541,35	0,39%
7. 9. PINTURA						
141250 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMA0	102,00	M2	1,65	5,34		
			168,30	544,68	712,98	0,18%
141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMA0S	102,00	M2	11,38	9,53		
			1.160,76	972,06	2.132,82	0,54%
			1.329,06	1.516,74	2.845,80	0,72%
Total de ABRIGO			39.355,51	13.569,19	52.924,70	13,45%
8. OUTROS						
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	32,00	H	0,90	134,31		
			28,80	4.297,92	4.326,72	1,10%
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS/MATERIAIS	1,00	VB	2.250,00	500,00		
			2.250,00	500,00	2.750,00	0,70%
9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.034,91	M2	1,46	3,01		
			1.510,97	3.115,08	4.626,05	1,18%
						2,97%
Total de OUTROS			3.789,77	7.913,00	11.702,77	2,97%
TOTAL DO ORÇAMENTO			277.393,58	116.109,56	393.503,14	100,00%