



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº TransferênciaGOV	PROPORCENTE / TOMADOR	0	PREFEITURA MUNICIPAL	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO	PAVIMENTAÇÃO RUA PEIXOTO- TRECHO 02	MUNICÍPIO / UF	JAR/RS	BDI 1	BDI 2	BDI 3
LOCALIDADE SINAPI	07-26 (N DES.)	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS						23,08%	0,00%	0,00%
PORTO ALEGRE												

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS									
1.			PAVIMENTAÇÃO RUA PEIXOTO- TRECHO 02						398.387,77
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						32.473,12
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	6,48	496,79	BDI 1	611,45	3.962,20
1.1.2.	Composição	03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	1.678,80	BDI 1	2.066,27	2.066,27
1.1.3.	SINAPI	99062	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	1.644,47	BDI 1	2.024,01	2.024,01
1.1.4.	SINAPI	98525	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	UN	175,00	2,28	BDI 1	2,81	491,75
1.1.5.	SINAPI	98525	LINPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	350,00	0,70	BDI 1	0,86	301,00
1.1.6.	SINAPI	104789	DEMOLUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	80,60	238,18	BDI 1	293,15	23.627,89
1.2.			DRENAGEM PLUVIAL						68.461,31
1.2.1.	SINAPI	102307	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE)UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	490,00	12,39	BDI 1	15,25	7.472,50
1.2.2.	SINAPI	101621	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	M3	7,00	260,66	BDI 1	320,82	2.245,74
1.2.3.	SINAPI	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	490,00	18,19	BDI 1	22,39	10.971,10
1.2.4.	SINAPI	37453	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PSI, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	175,00	128,38	BDI 1	168,01	27.651,75
1.2.5.	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M, AF_12/2020	UN	6,00	1.769,04	BDI 1	2.177,33	13.063,98
1.2.6.	SINAPI	99273	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020	UN	3,00	1.733,80	BDI 1	2.133,96	6.401,88
1.2.7.	SINAPI	41619	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO, COM FURO E TAMPINHA, D = 0,90 M, E = 0,05 M	UN	3,00	177,22	BDI 1	218,12	654,36
1.3.			PAVIMENTAÇÃO RUA E PASSEIO PÚBLICO						289.105,31

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº Transferência GOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENHIMENTO PAVIMENTAÇÃO RUA PEIXOTO- TRECHO 02			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	MUNICÍPIO / UF JARU/RS	BDI 1 23,08%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS										
1.3.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	525,00	1,54	BDI 1	1,90	997,50	RA
1.3.2.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.925,00	80,89	BDI 1	99,56	191.653,00	RA
1.3.3.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	700,00	48,42	BDI 1	59,60	41.720,00	RA
1.3.4.	SINAPI	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	525,00	81,22	BDI 1	99,97	52.484,25	RA
1.3.5.	SINAPI	36178	PISO TÁTIL / PODOTÁTIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, 40 X 40* CM, E = 2,5* CM, PADRÃO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	UN	132,62	13,79	BDI 1	16,97	2.250,56	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
1.4.1.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	44,00	28,49	BDI 1	35,07	1.543,08	RA
1.4.2.	Composição	04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO LADO 50 CM EM CHAPA DE AÇO A-32B	UN	2,00	482,64	BDI 1	594,03	1.188,06	RA
1.4.3.	Composição	05	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	275,18	BDI 1	338,69	677,38	RA
1.4.4.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	350,00	6,77	BDI 1	8,33	2.915,50	RA
1.4.5.	Composição	02	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	1.644,47	BDI 1	2.024,01	2.024,01	RA
									398.387,77	

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº Transferegov/		PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
0	0		PREFEITURA MUNICIPAL	PAVIMENTAÇÃO RUA PEIXOTO- TRECHO 02		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	07-26 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	JARI/RS	23,08%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS									
398.387,77									

JARI/RS
Local

terça-feira, 10 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ALESSANDRA BLUM
CREA/CAU: CAU A 184470-9
ART/RRT: 16219477

RECURSO