

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra:05/2023 - PONTILHÕES EM CONCRETO ARMADO
Cliente:

Endereço: BANOLAS
Cidade: JARI

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total MaterialMão-de-Obra	Total	%
1. SERVIÇOS PRELIMINARES					
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS/MATERIAIS	1,00	VB	1.800,00400,00	2.200,00	0,97%
93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÂ O INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	9,00	M2	701,786.316,02	7.888,68	3,49%
27801 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	2,00	M2	813,241.626,48	1.660,44	0,74%
529402 LIMPEZA MECANICA DA OBRA	378,00	M2	3,001.134,00	2.351,16	1,04%
26101 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO	318,00	M2	3,761.195,68	1.736,28	0,77%
					7,01%
Total de SERVIÇOS PRELIMINARES			12.072,183.764,38	15.836,56	7,01%
2. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	32,00	H	0,7223,04	3.048,64	1,35%
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	80,00	H	1,28102,40	6.524,80	2,89%
					4,24%
Total de SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			125,449.448,00	9.573,44	4,24%
3. INFRAESTRUTURA					
31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	21,00	M3	0,000,00	620,76	0,27%
96539 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	52,00	M2	74,983.898,96	6.819,28	3,02%
96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MON TAGEM. AF_06/2017	138,00	KG	10,481.446,24	2.341,86	1,04%
96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - M ONTAGEM. AF_06/2017	80,00	KG	10,72857,60	1.061,60	0,47%
51356 CONCRETO FCK 30MPA - PREPARO, LANÇAMENTO E CURA	11,00	M3	471,815.189,91	6.612,43	2,93%
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA	3,00	M3	109,25327,75	373,23	0,17%
91050 CONTRAPISO CONCRETO ARMADO-15CM-250KG CI/M3	60,00	M2	87,995.279,40	6.811,20	3,02%
73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	2,00	M3	80,75161,50	206,20	0,09%
					11,00%
Total de INFRAESTRUTURA			17.161,367.685,20	24.846,56	11,00%
4. SUPRAESTRUTURA					
551133 FORMA PLANA COMPENS.RESINADO CONCRETO ARM.-REAP.3X	80,00	M2	188,8615.108,80	16.942,40	7,50%
100344 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM- MONTAGEM. AF_07/2019	3.790,00	KG	10,6340.287,70	46.427,50	20,55%
92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	85,00	KG	10,52894,20	963,90	0,43%
SICRO 5914554 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA (RP)	9.475,00	TK	0,767.201,00	7.201,00	3,19%
SICRO 5914569 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA (RA)	11.690,00	TK	0,617.130,90	7.130,90	3,16%
100349 CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSA MENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	84,00	M3	595,0849.986,72	51.891,84	22,97%
100946 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	888,00	TXKM	1,951.731,60	2.051,28	0,91%
100947 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 3 0KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	566,00	TXKM	1,811.024,46	1.211,24	0,54%
100948 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	528,00	TXKM	0,71374,88	448,80	0,20%
165054 TUBO CONCRETO ARMADO CA-2 PONTA/BOLSA 500MM	12,00	M	190,13	8,73	

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 05/2023 - PONTILHÕES EM CONCRETO ARMADO
Cliente:

Endereço: BANOLAS
Cidade: JARI

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total	%
			Material	Mão-de-Obra		
			2.281,56	104,76	2.386,32	1,06%
165057 TUBO CONCRETO ARMADO CA-2 PONTA/BOLSA 1000MM	40,00	M	533,19	27,87		
			21.327,60	1.114,80	22.442,40	9,93%
31311 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE	60,00	M3	0,00	15,16		
			0,00	909,60	909,60	0,40%
73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	35,00	M3	80,75	22,35		
			2.826,25	782,25	3.608,50	1,60%
43401 CONCRETO CICLOPICO-1:3:6+30%PEDRA MAO-PREP/LANCAM.	25,00	M3	250,79	96,99		
			6.269,75	2.424,75	8.694,50	3,85%
						76,28%
Total de SUPRAESTRUTURA			156.445,42	15.864,76	172.310,18	76,28%
5. SERVIÇOS FINAIS						
9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA	318,00	M2	1,16	2,41		
			368,88	766,38	1.135,26	0,50%
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS/MATERIAIS	1,00	VB	1.800,00	400,00		
			1.800,00	400,00	2.200,00	0,97%
						1,48%
Total de SERVIÇOS FINAIS			2.168,88	1.166,38	3.335,26	1,48%
TOTAL DO ORÇAMENTO			187.973,28	37.928,72	225.902,00	100,00%