



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREF. MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO URBANA
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 JARI/RS
			BDI 1 23,08%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
0									1.108.088,97	
1.			EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO CBUQ E SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	1.108.088,97	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.256,57	
1.1.1.	SINAPI	COMP01	PLACA DE OBRA	M²	2,88	354,49	BDI 1	436,31	1.256,57	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO CBUQ					-	1.078.713,29	
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	7.255,90	1,85	BDI 1	2,28	16.543,45	RA
1.2.2.	SINAPI	COMP03	COMPOSIÇÃO PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	7.255,90	2,16	BDI 1	2,66	19.300,69	RA
1.2.3.	SINAPI	COMP04	COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA B CAP 50/70	M³	362,79	1.308,94	BDI 1	1.611,04	584.469,20	RA
1.2.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.884,00	2,15	BDI 1	2,65	28.842,60	RA
1.2.5.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.630,04	0,87	BDI 1	1,07	11.374,14	RA
1.2.6.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.701,40	2,38	BDI 1	2,93	19.635,10	RA
1.2.7.	SINAPI	COMP03	COMPOSIÇÃO PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	7.255,90	2,16	BDI 1	2,66	19.300,69	RA
1.2.8.	SINAPI	COMP05	COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE REPERFILAMENTO-EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	217,67	1.264,81	BDI 1	1.556,73	338.853,42	RA
1.2.9.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.530,40	2,15	BDI 1	2,65	17.305,56	RA
1.2.10.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.378,02	0,87	BDI 1	1,07	6.824,48	RA
1.2.11.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.550,84	2,38	BDI 1	2,93	16.263,96	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	5.723,55	
1.3.1.	SINAPI	COMP06	EXECUÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA	M²	96,00	19,75	BDI 1	24,31	2.333,76	RA
1.3.2.	SINAPI	COMP06	EXECUÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA	M²	139,44	19,75	BDI 1	24,31	3.389,79	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	22.395,56	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREF. MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO URBANA				
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 JARI/RS	BDI 1 23,08%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0										1.108.088,97
1.4.1.	SINAPI	COMP07	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA INSTALADA EM TUDO BE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DN 50,2", E=3,00MM, ND 2", PESO 4,40KG/M (NBR 5580). COM BLOCO DE CONCRETO 30X30X40 CM E CONCRETAGEM COM CONCRETO 20MPA	UN	12,00	492,00	BDI 1	605,55	7.266,60	RA
1.4.2.	SINAPI	COMP08	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLEXIVA, E=2MM R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA)- INSTALADA EM TUDO BE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DN 50,2", E=3,00MM, ND 2", PESO 4,40KG/M (NBR 5580). COM BLOCO DE CONCRETO 30X30X40 CM E CONCRETAGEM COM CONCRETO 20MPA	UN	8,00	730,00	BDI 1	898,48	7.187,84	RA
1.4.3.	SINAPI	COMP09	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLEXIVA, E=2MM R-4a E R-4b (proibida conversão a esquerda/direita)- INSTALADA EM TUDO BE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DN 50,2", E=3,00MM, ND 2", PESO 4,40KG/M (NBR 5580). COM BLOCO DE CONCRETO 30X30X40 CM E CONCRETAGEM COM CONCRETO 20MPA	UN	2,00	622,00	BDI 1	765,56	1.531,12	RA
1.4.4.	SINAPI	COMP10	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLEXIVA, E=2MM A-32b, A-33b, A-18a, A-18b (PASSAGEM SINALIZADA PEDESTRES)- INSTALADA EM TUDO BE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DN 50,2", E=3,00MM, ND 2", PESO 4,40KG/M (NBR 5580). COM BLOCO DE CONCRETO 30X30X40 CM E CONCRETAGEM COM CONCRETO 20MPA	UN	8,00	651,00	BDI 1	801,25	6.410,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JARI/RS
Local
segunda-feira, 14 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: ALESSANDRA ANDRESSA BLUM
CREA/CAU: A184470-9
ART/RRT: 13144444