

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra:05/2023 - PONTILHÕES EM CONCRETO ARMADO
Cliente:

Endereço: BANOLAS
Cidade: JARI

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Material	Preço Total Mão-de-Obra	Total	%
1. SERVIÇOS PRELIMINARES						
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS/MATERIAIS	1,00	VB	2.250,00	500,00		
			2.250,00	500,00	2.750,00	0,96%
93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÂ O INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	9,00	M2	835,04	214,95		
			7.515,36	1.934,55	9.449,91	3,30%
27801 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	2,00	M2	1.021,28	21,99		
			2.042,56	43,98	2.086,54	0,73%
529402 LIMPEZA MECANICA DA OBRA	378,00	M2	3,75	4,14		
			1.417,50	1.564,92	2.982,42	1,04%
26101 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO	318,00	M2	5,05	2,20		
			1.605,90	699,60	2.305,50	0,80%
						6,83%
Total de SERVIÇOS PRELIMINARES			14.831,32	4.743,05	19.574,37	6,83%
2. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	32,00	H	0,90	120,20		
			28,80	3.846,40	3.875,20	1,35%
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	80,00	H	1,60	100,79		
			128,00	8.063,20	8.191,20	2,86%
						4,21%
Total de SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			156,80	11.909,60	12.066,40	4,21%
3. INFRAESTRUTURA						
31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	21,00	M3	0,00	37,88		
			0,00	795,48	795,48	0,28%
96539 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	52,00	M2	92,66	70,46		
			4.818,32	3.663,92	8.482,24	2,96%
96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MON TAGEM. AF_06/2017	138,00	KG	13,24	8,13		
			1.827,12	1.121,94	2.949,06	1,03%
96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - M ONTAGEM. AF_06/2017	80,00	KG	13,59	3,19		
			1.087,20	255,20	1.342,40	0,47%
51356 CONCRETO FCK 30MPA - PREPARO, LANÇAMENTO E CURA	11,00	M3	600,61	165,95		
			6.606,71	1.825,45	8.432,16	2,94%
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA	3,00	M3	136,56	19,43		
			409,68	58,29	467,97	0,16%
91050 CONTRAPISO CONCRETO ARMADO-15CM-250KG CI/M3	60,00	M2	110,93	32,89		
			6.655,80	1.973,40	8.629,20	3,01%
73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	2,00	M3	98,84	28,04		
			197,68	56,08	253,76	0,09%
						10,95%
Total de INFRAESTRUTURA			21.602,51	9.749,76	31.352,27	10,95%
4. SUPRAESTRUTURA						
551133 FORMA PLANA COMPENS.RESINADO CONCRETO ARM.-REAP.3X	80,00	M2	241,99	29,69		
			19.359,20	2.375,20	21.734,40	7,59%
100344 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM- MONTAGEM. AF_07/2019	3.790,00	KG	13,48	2,03		
			51.089,20	7.693,70	58.782,90	20,52%
92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	85,00	KG	13,34	1,03		
			1.133,90	87,55	1.221,45	0,43%
SICRO 5914554 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA (RP)	9.475,00	TK	0,95	0,00		
			9.001,25	0,00	9.001,25	3,14%
SICRO 5914569 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA (RA)	11.690,00	TK	0,76	0,00		
			8.884,40	0,00	8.884,40	3,10%
100349 CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSA MENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	84,00	M3	772,31	28,48		
			64.874,04	2.392,32	67.266,36	23,48%
100946 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	888,00	TXKM	2,48	0,38		
			2.202,24	337,44	2.539,68	0,89%
100947 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 3 0KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	566,00	TXKM	2,29	0,35		
			1.296,14	198,10	1.494,24	0,52%
100948 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	528,00	TXKM	0,89	0,15		
			469,92	79,20	549,12	0,19%
165054 TUBO CONCRETO ARMADO CA-2 PONTA/BOLSA 500MM	12,00	M	237,69	11,23		

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 05/2023 - PONTILHÕES EM CONCRETO ARMADO
Cliente:

Endereço: BANOLAS
Cidade: JARI

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total	%
			Material	Mão-de-Obra		
			2.852,28	134,76	2.987,04	1,04%
165057 TUBO CONCRETO ARMADO CA-2 PONTA/BOLSA 1000MM	40,00	M	666,66	35,83		
			26.666,40	1.433,20	28.099,60	9,81%
31311 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE	60,00	M3	0,00	19,43		
			0,00	1.165,80	1.165,80	0,41%
73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	35,00	M3	98,84	28,04		
			3.459,40	981,40	4.440,80	1,55%
43401 CONCRETO CICLOPICO-1:3:6+30%PEDRA MAO-PREP/LANCAM.	25,00	M3	317,51	124,46		
			7.937,75	3.111,50	11.049,25	3,86%
						76,54%
Total de SUPRAESTRUTURA			199.226,12	19.990,17	219.216,29	76,54%
5. SERVIÇOS FINAIS						
9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA	318,00	M2	1,60	3,01		
			508,80	957,18	1.465,98	0,51%
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS/MATERIAIS	1,00	VB	2.250,00	500,00		
			2.250,00	500,00	2.750,00	0,96%
						1,47%
Total de SERVIÇOS FINAIS			2.758,80	1.457,18	4.215,98	1,47%
TOTAL DO ORÇAMENTO			238.575,55	47.849,76	286.425,31	100,00%