

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra:08/2024 - PONTILHÃO UMBU
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total	Material (BDI)	Mão-de-Obra (BDI)	Total	%
1. SERVIÇOS INICIAIS							
27801 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	2,00	M2	164,20	132,82			
			328,40 (23,08%)	265,64 (23,08%)	594,04	0,31%	
529402 LIMPEZA MECANICA DA OBRA	90,00	M2	1,01	0,01			
			90,90 (23,08%)	0,90 (23,08%)	91,80	0,05%	
26101 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO	90,00	M2	0,30	0,32			
			27,00 (23,08%)	28,80 (23,08%)	55,80	0,03%	
						0,39%	
Total de SERVIÇOS INICIAIS			446,30	295,34	741,64	0,39%	
2. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,00	H	0,92	126,82			
			14,72 (23,08%)	2.029,12 (23,08%)	2.043,84	1,08%	
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	60,00	H	1,66	103,79			
			99,60 (23,08%)	6.227,40 (23,08%)	6.327,00	3,35%	
						4,44%	
Total de SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			114,32	8.256,52	8.370,84	4,44%	
3. INFRAESTRUTURA							
31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	4,00	M3	0,00	37,87			
			0,00 (23,08%)	151,48 (23,08%)	151,48	0,08%	
96539 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	40,00	M2	88,04	74,89			
			3.521,60 (23,08%)	2.995,60 (23,08%)	6.517,20	3,45%	
96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MON TAGEM. AF_06/2017	312,00	KG	11,93	10,84			
			3.722,16 (23,08%)	3.382,08 (23,08%)	7.104,24	3,76%	
96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - M ONTAGEM. AF_06/2017	159,00	KG	12,16	4,42			
			1.933,44 (23,08%)	702,78 (23,08%)	2.636,22	1,40%	
51356 CONCRETO FCK 30MPA - PREPARO, LANÇAMENTO E CURA	11,68	M3	618,01	165,57			
			7.218,36 (23,08%)	1.933,86 (23,08%)	9.152,22	4,85%	
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA	2,00	M3	148,62	19,42			
			297,24 (23,08%)	38,84 (23,08%)	336,08	0,18%	
73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	2,00	M3	101,61	29,02			
			203,22 (23,08%)	58,04 (23,08%)	261,26	0,14%	
92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	476,16	KG	11,80	1,07			
			5.618,69 (23,08%)	509,49 (23,08%)	6.128,18	3,25%	
						17,11%	
Total de INFRAESTRUTURA			22.514,71	9.772,17	32.286,88	17,11%	
4. SUPRAESTRUTURA							
51356 CONCRETO FCK 30MPA - PREPARO, LANÇAMENTO E CURA	7,68	M3	618,01	165,57			
			4.746,32 (23,08%)	1.271,58 (23,08%)	6.017,90	3,19%	
551133 FORMA PLANA COMPENS.RESINADO CONCRETO ARM.-REAP.3X	45,60	M2	266,03	29,67			
			12.130,97 (23,08%)	1.352,95 (23,08%)	13.483,92	7,15%	
100344 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM- MONTAGEM. AF_07/2019	409,00	KG	11,94	2,08			
			4.883,46 (23,08%)	850,72 (23,08%)	5.734,18	3,04%	
92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	476,16	KG	11,80	1,07			
			5.618,69 (23,08%)	509,49 (23,08%)	6.128,18	3,25%	
100349 CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSA MENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	6,56	M3	754,31	29,44			
			4.948,27 (23,08%)	193,13 (23,08%)	5.141,40	2,72%	
100946 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	2.720,00	TXKM	2,60	0,41			
			7.072,00 (23,08%)	1.115,20 (23,08%)	8.187,20	4,34%	
100947 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 3 0KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	816,00	TXKM	2,38	0,38			
			1.942,08 (23,08%)	310,08 (23,08%)	2.252,16	1,19%	
104492 ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULARI NTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM,T B-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	16,00	M	5.880,25	89,38			
			94.084,00 (23,08%)	1.430,08 (23,08%)	95.514,08	50,62%	
SICRO 5914554 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA (VIA P)	2.592,00	TK	0,96	0,00			
			2.488,32 (23,08%)	0,00 (23,08%)	2.488,32	1,32%	
SICRO 5914569 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA (VIA PAV)	777,60	TK	0,94	0,00			
			730,94 (23,08%)	0,00 (23,08%)	730,94	0,39%	
93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADEM ÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	10,00	H	120,00	0,00			
			1.200,00 (23,08%)	0,00 (23,08%)	1.200,00	0,64%	

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra:08/2024 - PONTILHÃO UMBU
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total	%
			Material (BDI)	Mão-de-Obra (BDI)		
Total de SUPRAESTRUTURA						77,84%
			139.845,05	7.033,23	146.878,28	77,84%
5. SERVIÇOS FINAIS						
9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA	90,00	M2	1,46	3,14		
			131,40 (23,08%)	282,60 (23,08%)	414,00	0,22%
						0,22%
Total de SERVIÇOS FINAIS			131,40	282,60	414,00	0,22%
TOTAL DO ORÇAMENTO			163.051,78	25.639,86	188.691,64	100,00%