

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra:03/2025 - PONTILHÃO UMBU
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total	%
			Material (BDI)	Mão-de-Obra(BDI)		
1. SERVIÇOS INICIAIS						
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS/MATERIAIS	1,00	VB	2.215,44	492,32		
			2.215,44 (23,08%)	492,32(23,08%)	2.707,76	0,99%
27801 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	2,00	M2	1.089,27	23,35 (ES: 0,00%)		
			2.178,54 (23,08%)	46,70(23,08%)	2.225,24	0,81%
529402 LIMPEZA MECANICA DA OBRA	100,00	M2	4,43	4,43 (ES: 0,00%)		
			443,00 (23,08%)	443,00(23,08%)	886,00	0,32%
26101 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO	100,00	M2	6,24	2,34 (ES: 0,00%)		
			624,00 (23,08%)	234,00(23,08%)	858,00	0,31%
						2,44%
Total de SERVIÇOS INICIAIS			5.460,98	1.216,02	6.677,00	2,44%
2. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,00	H	0,96	157,76		
			15,36 (23,08%)	2.524,16(23,08%)	2.539,52	0,93%
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	60,00	H	1,67	147,01		
			100,20 (23,08%)	8.820,60(23,08%)	8.920,80	3,26%
						4,19%
Total de SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			115,56	11.344,76	11.460,32	4,19%
3. TRANSPORTE DE MATERIAIS						
93588 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	4.200,00		3,52	0,53		
			14.784,00 (23,08%)	2.226,00(23,08%)	17.010,00	6,21%
						6,21%
Total de TRANSPORTE DE MATERIAIS			14.784,00	2.226,00	17.010,00	6,21%
4. FUNDAÇÕES						
104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA -50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	327,00		13,08	3,74		
			4.277,16 (23,08%)	1.222,98(23,08%)	5.500,14	2,01%
104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	179,00		11,37	2,90		
			2.035,23 (23,08%)	519,10(23,08%)	2.554,33	0,93%
104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA -50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	84,00		13,93	4,90		
			1.170,12 (23,08%)	411,60(23,08%)	1.581,72	0,58%
51356 CONCRETO FCK 30MPA - PREPARO, LANÇAMENTO E CURA	18,30	M3	650,85	176,74 (ES: 0,00%)		
			11.910,56 (23,08%)	3.234,34(23,08%)	15.144,90	5,53%
104928 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA D E MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	39,00		83,77	103,89		
			3.267,03 (23,08%)	4.051,71(23,08%)	7.318,74	2,67%
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA	2,00	M3	171,27	20,80 (ES: 0,00%)		
			342,54 (23,08%)	41,60(23,08%)	384,14	0,14%
31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	18,30	M3	0,00	40,57 (ES: 0,00%)		
			0,00 (23,08%)	742,43(23,08%)	742,43	0,27%
						12,14%
Total de FUNDAÇÕES			23.002,64	10.223,76	33.226,40	12,14%
5. CORTINAS						
100345 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 M M - MONTAGEM. AF_11/2024	468,00		11,29	1,58		
			5.283,72 (23,08%)	739,44(23,08%)	6.023,16	2,20%
100344 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM- MONTAGEM. AF_07/2019	787,00		13,06	3,27		
			10.278,22 (23,08%)	2.573,49(23,08%)	12.851,71	4,70%
100343 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	944,00		14,01	5,60		
			13.225,44 (23,08%)	5.286,40(23,08%)	18.511,84	6,76%
100342 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	122,00		13,71	8,17		
			1.672,62 (23,08%)	996,74(23,08%)	2.669,36	0,98%
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA	2,00	M3	171,27	20,80 (ES: 0,00%)		
			342,54 (23,08%)	41,60(23,08%)	384,14	0,14%
31144 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ENTRE 2,50M E 4,50M	155,00	M3	17,72	2,07 (ES: 0,00%)		
			2.746,60 (23,08%)	320,85(23,08%)	3.067,45	1,12%
100341 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM C HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	250,00		28,39	23,31		
			7.097,50 (23,08%)	5.827,50(23,08%)	12.925,00	4,72%
100349 CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSA MENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	36,80		848,37	33,97		
			31.220,02 (23,08%)	1.250,10(23,08%)	32.470,12	11,86%

14/03/2025
Página 2 de 3

Endereço:
Cidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI - CNPJ: 01.609.402/0001-50
Rua Barão do Triunfo, 193 - Jari - RS - FONE: (55)3272-9030

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra:03/2025 - PONTILHÃO UMBU
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total	%
			Material (BDI)	Mão-de-Obra (BDI)		
Total de SERVIÇOS FINAIS			2.361,44	858,32	3.219,76	1,18%
TOTAL DO ORÇAMENTO			204.758,55	68.953,40	273.711,95	100,00%