



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO RUA FIDÊNCIO MELO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO RUA FIDÊNCIO MELO	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 23,08%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
PAVIMENTAÇÃO RUA FIDÊNCIO MELO									197.153,68	
1.			Serviços Preliminares					-	11.838,70	
1.1.			(digite a descrição aqui)					-	11.838,70	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M2	1,00	430,00	BDI 1	529,24	529,24	RA
1.1.2.	Composição	02	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	UNIDADE	1,00	7.091,47	BDI 1	8.728,18	8.728,18	RA
1.1.3.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_ 03/2024	M2	1.029,00	0,75	BDI 1	0,92	946,68	RA
1.1.4.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_ 03/2022_PS	M2	2,88	461,14	BDI 1	567,57	1.634,60	RA
-	SINAPI	105137	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_ 03/2024	M	147,00		BDI 1	-	-	RA
2.			DRENAGEM PLUVIAL					-	60.686,06	
2.1.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	60.686,06	
2.1.1.	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 09/2024	M3	92,43	9,52	BDI 1	11,72	1.083,28	RA
2.1.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_ 08/2020	M2	98,08	6,73	BDI 1	8,28	812,10	RA
2.1.3.	SINAPI	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_ 08/2023	M3	56,68	19,66	BDI 1	24,20	1.371,66	RA
2.1.4.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 03/2024	M	122,60	295,66	BDI 1	363,90	44.614,14	RA
2.1.5.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_ 12/2020	UN	4,00	2.600,93	BDI 1	3.201,22	12.804,88	RA
3.			PAVIMENTAÇÃO					-	73.708,24	
3.1.			PAVIMENTAÇÃO COM PAVER					-	73.348,45	
3.1.1.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_ 10/2022	M2	735,00	80,57	BDI 1	99,17	72.889,95	RA
3.1.2.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_ 05/2021	M2	14,00	26,61	BDI 1	32,75	458,50	RA
3.2.			SINALIZAÇÃO					-	359,79	
3.2.1.	Composição	01	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60M-PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+SI- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	292,32	BDI 1	359,79	359,79	RA
4.			PASSEIO E MEIO FIO					-	48.961,90	
4.1.			(digite a descrição aqui)					-	48.961,90	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO RUA FIDÊNCIO MELO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO RUA FIDÊNCIO MELO	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 23,08%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO RUA FIDÊNCIO MELO									197.153,68	
4.1.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	304,00	46,22	BDI 1	56,89	17.294,56	RA
4.1.2.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	294,00	83,75	BDI 1	103,08	30.305,52	RA
4.1.3.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	294,00	0,54	BDI 1	0,66	194,04	RA
4.1.4.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	6,00	158,13	BDI 1	194,63	1.167,78	RA
5.			SERVIÇOS FINAIS					-	1.958,78	
5.1.			DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA					-	1.958,78	
5.1.1.	Composição	03	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UNIDADE	1,00	1.591,47	BDI 1	1.958,78	1.958,78	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Local
quarta-feira, 23 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ALESSANDRA BLUM
CREA/CAU: A184470-9
ART/RRT: 15512757