

PREFEITURA DE JARI – RIO GRANDE DO SUL
OBRA 13/2024
ADEQUAÇÕES OFICINA PARQUE DE MÁQUINAS
LOCAL: RUA TENENTE CORONEL GOMES, BAIRRO CENTRO, JARI/RS



ORÇAMENTO GLOBAL

Obra: 13/2024 - ADEQUAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS R01

REFERÊNCIA SINAPI – 08/2025

BDI = 23,08 %

Item	Código	Descrição	Quantidade	Un	Material	Mão-de-Obra	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS							
	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTUR	1,00	M2	518,31	50,73	
					518,31	50,73	569,04
	231101	LIMPEZA DE PISO CIMENTADO	407,39	M2	3,89	4,31	
					1.584,75	1.755,85	3.340,60
	102315	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/	34,28	M3	7,46	3,15	
					255,73	107,98	363,71
	102319	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MON	119,25	M3	7,29	2,61	
					869,33	311,24	1.180,57
		Total do Grupo			3.228,12	2.225,80	5.453,92
2. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
	93597	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL	100,00	TX	2,17	0,25	
					217,00	25,00	242,00
	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT	120,00	TX	1,74	0,21	
					208,80	25,20	234,00
	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADI	140,00	TX	0,68	0,06	
					95,20	8,40	103,60
		Total do Grupo			521,00	58,60	579,60
3. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							
		Verba SUMIDOURO TIPO VALA COMPOSTO POR PEDRAS IRREG. C= 9750L	1,00	UN	117,91	295,39	
					117,91	295,39	413,30
	97630	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE FORMA MECANIZADA CO	5,00	M3	75,45	13,33	
					377,25	66,65	443,90
	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E I	2,00	UN	108,26	7,13	
					216,52	14,26	230,78
	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTIC	2,00	UN	19,82	7,90	
					39,64	15,80	55,44
	89851	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTI	2,00	UN	26,45	17,43	
					52,90	34,86	87,76
	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTI	5,00	UN	25,02	12,11	
					125,10	60,55	185,65
	101804	CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE C	6,00	UN	1.106,49	802,11	
					6.638,94	4.812,66	11.451,60
		Verba CANALETA DE CONTENÇÃO METÁLICA 5X7CM ABAS DE 2CM	163,41	VB	92,31	6,15	
					15.084,38	1.004,97	16.089,35
	164215	TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO	53,70	M	32,01	12,32	
					1.718,94	661,58	2.380,52
	161220	TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL 50MM	3,40	M	28,68	6,17	
					97,51	20,98	118,49
	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM	44,50	M	186,54	27,43	
					8.301,03	1.220,64	9.521,67
		Total do Grupo			32.770,12	8.208,34	40.978,46

4. PAVIMENTAÇÃO							
	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, E	33,25	M2	29,91	19,15	
					994,51	636,74	1.631,25
	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADI	1.201,15	TX	0,68	0,06	
					816,78	72,07	888,85
	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT	1.029,56	TX	1,74	0,21	
					1.791,43	216,21	2.007,64
	93597	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL	857,97	TX	2,17	0,25	
					1.861,79	214,49	2.076,28
	3	PISO CONCRTEO POLIDO E=10 CM, FCK=30 MPA	286,41	M²	179,46	20,73	
					51.399,14	5.937,28	57.336,42
	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TEL	81,11	M2	83,55	82,35	
					6.776,74	6.679,41	13.456,15
	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITI	138,88	M2	23,40	43,32	
					3.249,79	6.016,28	9.266,07
		Total do Grupo			66.890,18	19.772,48	86.662,66
5. ESTRUTURA PARA SISTEMA DE SEPARAÇÃO DE ÓLEO							
	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIO	62,98	KG	12,66	1,82	
					797,33	114,62	911,95
	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIO	30,13	KG	12,12	6,28	
					365,18	189,22	554,40
	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONC	10,00	M	54,06	61,58	
					540,60	615,80	1.156,40
	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRAS	20,42	M2	94,19	73,95	
					1.923,36	1.510,06	3.433,42
	51333	CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	2,04	M3	634,85	184,08	
					1.295,09	375,52	1.670,61
	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃOP	2,04	M3	11,24	130,27	
					22,93	265,75	288,68
	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10	1,46	M2	78,34	97,43	
					114,38	142,25	256,63
	100350	MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, ATÉ 1,6 M DE ALTURA (EXCE	41,34	M2	373,36	141,65	
					15.434,70	5.855,81	21.290,51
	104489	COMPOSICAO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA	0,38	M3	3.378,13	1.959,16	
					1.283,69	744,48	2.028,17
		Total do Grupo			20.614,75	9.509,67	31.590,77
6. DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
	93597	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL	100,00	TX	2,17	0,25	
					217,00	25,00	242,00
	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT	120,00	TX	1,74	0,21	
					208,80	25,20	234,00
	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADI	140,00	TX	0,68	0,06	
					95,20	8,40	103,60
		Total do Grupo			521,00	58,60	579,60
		Total do Orçamento			124.545,17	39.833,49	165.845,01