

RELATÓRIO GLOBAL - Data: 14/11/2025
Obra: 21/2025 - PAVIMENTAÇÃO TRECHO 01-RUA ANTÔNIO JOAQUIM DA SILVEIRA NETTO
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL JARI/RS
Endereço: RUA ANTÔNIO JOAQUIM DA SILVEIRA NETTO

Item	Código	Descrição	Quantidade	Un	Material	Mão-de-Obra	Total
1	1. SERVIÇOS PRELIMINARES						
	27801	PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	1,00	M2	1.108,02	24,74	
					1.108,02	24,74	1.132,76
	1021	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	1,00	UN	20.272,40	1.775,15	
					20.272,40	1.775,15	22.047,55
	526104	LOCACAO DE PAVIMENTAÇÃO	268,80	M	3,83	0,46	
					1.029,50	123,65	1.153,15
	Total do Grupo				22.409,92	1.923,54	24.333,46
2	2. DRENAGEM PLUVIAL						
	31143	ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50M	540,96	M3	12,48	1,51	
					6.751,18	816,85	7.568,03
	31323	COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA	196,20	M2	0,00	4,36	
					0,00	855,43	855,43
	31312	REATERRO / MATERIAL DA VALA-COMPACTACAO MECANICA	540,96	M3	2,97	10,90	
					1.606,65	5.896,46	7.503,11
	165150	BOCA DE LOBO 85X61X90 TIJOLO CUTELO-DEP	5,00	UN	482,29	236,18	
					2.411,45	1.180,90	3.592,35
	165031	POCO VISITA 100X100X200 C/PEDRA 22CMEXC.ESCAV.-DEP	3,00	UN	3.295,21	673,31	
					9.885,63	2.019,93	11.905,56
	165035	TAMPA CONCRETO 124X124X12 PARA POCO VISITA-DEP	5,00	UN	297,34	62,38	
					1.486,70	311,90	1.798,60
	Total do Grupo				22.141,61	11.081,47	33.223,08
3	3. PAVIMENTAÇÃO RUA E PASSEIO PÚBLICO						
	592213	REGULARIZACAO DE PASSEIOS C/SAIBRO,INCL.TRANSP.API	29,17	M3	113,28	3,08	
					3.304,38	89,84	3.394,22
	A92031	PAVIMENTACAO BLOCOS CONCRETO INTERTRAVADOS 8CM	678,20	M2	82,01	14,86	
					55.619,18	10.078,05	65.697,23
	592289	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORN.E ASSENT.)	268,80	M	49,25	8,38	
					13.238,40	2.252,54	15.490,94
	A92032	PAVIMENTACAO BLOCOS CONCRETOINTERTRAVADO 6CM	165,00	M2	69,46	12,38	
					11.460,90	2.042,70	13.503,60
	Total do Grupo				83.622,86	14.463,13	98.085,99
	Total do Orçamento				128.174,39	27.468,14	155.642,53

Osnei dos Santos Azeredo
Prefeito Municipal

Alessandra Blum
Arquiteta e Urbanista CAU A184470-9