

PREFEITURA DE JARI – RIO GRANDE DO SUL
PAVIMENTAÇÃO RUA ANTÔNIO JOAQUIM DA SILVEIRA NETTO
BAIRRO CENTRO, JARI/RS



ORÇAMENTO GLOBAL

REFERÊNCIA SINAPI – 10/2025

BDI = 23,08 %

Item	Código	Descrição	Quantidade	Un	Material	Mão-de-Obra	Total
1. SERVIÇOS PRELIMINARES							
	27801	PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	1,00	M2	1.108,02	24,74	
					1.108,02	24,74	1.132,76
	1021	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	1	UN	20272,4	1775,15	
					20272,4	1775,15	22047,55
	526104	LOCACAO DE PAVIMENTAÇÃO	404,62	M	3,83	0,46	
					1549,69	186,13	1735,82
		Total do Grupo			22.930,11	1.986,02	24.916,13
2. PAVIMENTAÇÃO RUA							
	592038	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO 95% PN	2.005,65	M2	3,84	0,42	
					7.701,70	842,37	8.544,07
	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/20	9,23	M3	9,79	108,64	
					90,36	1.002,75	1.093,11
	592289	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORN.E ASSENT.)	410,12	M	49,25	8,38	
					20.198,41	3.436,81	23.635,22
	591007	LASTRO MECANICO COM AREIA	33,91	M3	208,73	1,44	
					7.078,03	48,83	7.126,86
	A92031	PAVIMENTACAO BLOCOS CONCRETO INTERTRAVADOS 8CM	2005,65	M2	82,01	14,86	
					164483,36	29803,96	194287,32
	96460	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PES	12	H	65,84		
					790,08		790,08
		Total do Grupo			200.341,94	35.134,72	235.476,66
3. PAVIMENTAÇÃO PASSEIO PÚBLICO							
	592211	REGULARIZACAO DE PASSEIOS	596,52	M2	105,9	1,44	
					63171,47	858,99	64030,46
	591006	LASTRO MANUAL COM AREIA	29,83	M3	197,89	27,26	
					5903,06	813,17	6716,23
	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/20	9,3	M3	9,79	108,64	
					91,05	1010,35	1101,4
	592289	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORN.E ASSENT.)	413,52	M	49,25	8,38	
					20365,86	3465,3	23831,16
	104436	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PODOTÁTIL (ALERTA OU DI	159,56	M2	12,4	37,86	
					1978,54	6040,94	8019,48
	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO	413,52	M2	82,48	21,11	
					34107,13	8729,41	42836,54
	1234	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO-INDICAÇÃO DE RUAS			1355,16	64,86	1420,02
					1355,16	64,86	1420,02
	1235	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM AÇO D=0,60M-PELÍCULA RETRORREFLETIVA	2	UN	754,36	32,43	
					1508,72	64,86	1573,58
		Total do Grupo			128480,99	21047,88	149528,87
		Total do Orçamento			R\$ 351.753,04	R\$ 58.168,62	R\$ 409.921,66

Jari/RS, 21 de janeiro de 2026.

Alessandra Blum
Arquiteta e Urbanista CAU A184470-9

Jesus Augusto dos Santos Oliveira
Prefeito Municipal em Exercício