

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: -- - REFORMA DE PONTILHÃO EM CONCRETO ARMADO - ÁGUA FRIA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Endereço: ÁGUA FRIA
Cidade: JARI

Item/Descrição	Qtd.	Un	Material (BDI)	Mão-de-Obra (BDI)	Total	%
1. REFORMA DE PONTILHÃO EM CONCRETO ARMADO - ÁGUA FRIA						
0,00%						
1. 1. SERVIÇOS PRELIMINARES						
S00010775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	3,00	ME	1.375,88	0,00		
			4.127,64 (25,08%)	0,00 (25,08%)	4.127,64	2,82%
103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTUR A DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2,00	M2	567,33	51,37		
			1.134,66 (25,08%)	102,74 (25,08%)	1.237,40	0,85%
529402 LIMPEZA MECANICA DA OBRA	128,00	M2	4,50	4,70		
			576,00 (25,08%)	601,60 (25,08%)	1.177,60	0,80%
26101 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO	90,27	M2	6,34	2,51		
			572,31 (25,08%)	226,58 (25,08%)	798,89	0,55%
93421 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_0 3/2016	40,00	CHP	114,20	0,00		
			4.568,00 (25,08%)	0,00 (25,08%)	4.568,00	3,12%
			10.978,61	930,92	11.909,53	8,14%
1. 2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12,00	H	0,98	172,20		
			11,76 (25,08%)	2.066,40 (25,08%)	2.078,16	1,42%
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	60,00	H	1,70	156,35		
			102,00 (25,08%)	9.381,00 (25,08%)	9.483,00	6,48%
			113,76	11.447,40	11.561,16	7,90%
1. 3. INFRAESTRUTURA						
97629 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,S EM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	0,50	M3	13,70	123,69		
			6,85 (25,08%)	61,85 (25,08%)	68,70	0,05%
93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/20 21	3,20	M3	9,89	110,01		
			31,65 (25,08%)	352,03 (25,08%)	383,68	0,26%
96539 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	7,00	M2	79,35	93,26		
			555,45 (25,08%)	652,82 (25,08%)	1.208,27	0,83%
104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA -50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	145,00	KG	12,41	3,98		
			1.799,45 (25,08%)	577,10 (25,08%)	2.376,55	1,62%
104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA -60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	35,00	KG	11,92	9,72		
			417,20 (25,08%)	340,20 (25,08%)	757,40	0,52%
92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILI ZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	36,00	KG	12,25	1,85		
			441,00 (25,08%)	66,60 (25,08%)	507,60	0,35%
92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILI ZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	15,00	KG	11,72	6,37		
			175,80 (25,08%)	95,55 (25,08%)	271,35	0,19%
96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPE SSURA DE 3 CM. AF_01/2024	3,00	M2	14,71	11,54		
			44,13 (25,08%)	34,62 (25,08%)	78,75	0,05%
96556 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAME NTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	0,90	M3	738,20	455,48		
			664,38 (25,08%)	409,93 (25,08%)	1.074,31	0,73%
96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	1,80	M3	705,44	283,48		
			1.269,79 (25,08%)	510,26 (25,08%)	1.780,05	1,22%
103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADEN SAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	0,80	M3	910,17	371,84		
			728,14 (25,08%)	297,47 (25,08%)	1.025,61	0,70%
103076 EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE F ORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	36,00	M2	169,66	29,81		
			6.107,76 (25,08%)	1.073,16 (25,08%)	7.180,92	4,91%
			12.241,60	4.471,59	16.713,19	11,42%
1. 4. SUPRAESTRUTURA						
551133 FORMA PLANA COMPENS.RESINADO CONCRETO ARM.-REAP.3X	140,00	M2	120,46	52,66		
			16.864,40 (25,08%)	7.372,40 (25,08%)	24.236,80	16,56%
97629 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,S EM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	0,20	M3	13,70	123,69		
			2,74 (25,08%)	24,74 (25,08%)	27,48	0,02%
S00000156 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	20,00	KG	67,39	0,00		
			1.347,80 (25,08%)	0,00 (25,08%)	1.347,80	0,92%
100344 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM- MONTAGEM. AF_11/2024	501,00	KG	12,38	3,48		
			6.202,38 (25,08%)	1.743,48 (25,08%)	7.945,86	5,43%
92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.100,00	KG	12,17	1,34		
			13.387,00 (25,08%)	1.474,00 (25,08%)	14.861,00	10,16%
100349 CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAM ENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024	30,00	M3	854,51	36,15		
			25.635,30 (25,08%)	1.084,50 (25,08%)	26.719,80	18,26%
98575 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, I NCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	10,00	M	37,70	52,67		
			377,00 (25,08%)	526,70 (25,08%)	903,70	0,62%
SICRO 5914554 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA (RP)	1.008,00	TK	0,00	1,23		
			0,00 (25,08%)	1.239,84 (25,08%)	1.239,84	0,85%
SICRO 5914569 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA (RA)	4.608,00	TK	0,00	1,01		
			(25,08%)	(25,08%)		3,18%

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: -- - REFORMA DE PONTILHÃO EM CONCRETO ARMADO - ÁGUA FRIA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Endereço: ÁGUA FRIA
Cidade: JARI

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total	%
			Material (BDI)	Mão-de-Obra (BDI)		
			0,00	4.654,08	4.654,08	
100951 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	196,00	TXKM	4,09	0,58		
			801,64 (25,08%)	113,68 (25,08%)	915,32	0,63%
100952 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	420,00	TXKM	3,73	0,53		
			1.566,60 (25,08%)	222,60 (25,08%)	1.789,20	1,22%
100953 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:TX KM). AF_07/2020	476,00	TXKM	1,44	0,21		
			685,44 (25,08%)	99,96 (25,08%)	785,40	0,54%
165055 TUBO CONCRETO ARMADO CA-2 PONTA/BOLSA 600MM	40,00	M	315,65	16,77		
			12.626,00 (25,08%)	670,80 (25,08%)	13.296,80	9,09%
31311 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE	35,00	M3	0,00	15,21		
			0,00 (25,08%)	532,35 (25,08%)	532,35	0,36%
97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU L AJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	106,00	M2	0,15	0,84		
			15,90 (25,08%)	89,04 (25,08%)	104,94	0,07%
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA	28,00	M3	214,32	22,16		
			6.000,96 (25,08%)	620,48 (25,08%)	6.621,44	4,53%
			85.513,16	20.468,65	105.981,81	72,43%
1. 5. LIMPEZA FINAL						
100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA CO M ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	12,00	M3	10,62	2,60		
			127,44 (25,08%)	31,20 (25,08%)	158,64	0,11%
			127,44	31,20	158,64	0,11%
Total de REFORMA DE PONTILHÃO EM CONCRETO ARMADO - ÁGUA FRIA			108.974,57	37.349,76	146.324,33	100,00%
TOTAL DO ORÇAMENTO			108.974,57	37.349,76	146.324,33	100,00%