



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Jari	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA VISCONDE DE TAUNAY			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA VISCONDE DE TAUNAY	MUNICÍPIO / UF Jari/RS	BDI 1 22,37%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA VISCONDE DE TAUNAY									74.688,60	
1.			REFORMA SALÃO COMUNIDADE					-	74.688,60	
1.1.			REVITALIZAÇÃO DA COBERTURA					-	15.710,46	
1.1.1.	Composição	100328-ADP	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. ADAPTADO DE SINAPI 100328	M2	106,02	9,66	BDI 1	11,82	1.253,16	RA
1.1.2.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	22,68	85,83	BDI 1	105,03	2.382,08	RA
1.1.3.	SINAPI	94440	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	22,68	67,75	BDI 1	82,91	1.880,40	RA
1.1.4.	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	11,40	39,75	BDI 1	48,64	554,50	RA
1.1.5.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	41,38	4,04	BDI 1	4,94	204,42	RA
1.1.6.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	41,38	8,71	BDI 1	10,66	441,11	RA
1.1.7.	SINAPI	105041	VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 10 CM. AF_03/2024	M	41,70	49,51	BDI 1	60,59	2.526,60	RA
1.1.8.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	41,38	63,02	BDI 1	77,12	3.191,23	RA
1.1.9.	Composição	001	ESPELHO PARA BEIRAL, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E PINTURA.	M	48,66	20,14	BDI 1	24,65	1.199,47	RA
1.1.10.	Composição	97640-ADP	REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. ADAPTADO DE SINAPI 97640	M2	22,68	2,18	BDI 1	2,67	60,56	RA
1.1.11.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	22,68	72,67	BDI 1	88,93	2.016,93	RA
1.2.			SUBSTITUIÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PAREDES					-	39.353,79	
1.2.1.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	102,06	2,29	BDI 1	2,80	285,77	RA
1.2.2.	Composição	97643-ADP	REMOÇÃO DE PAREDE DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. ADAPTADO DE SINAPI 97643	M2	103,01	28,74	BDI 1	35,17	3.622,86	RA
1.2.3.	SINAPI	105041	VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 10 CM. AF_03/2024	M	81,80	49,51	BDI 1	60,59	4.956,26	RA
1.2.4.	FRANARIN-PLEO	A101100	LAMBRI MACHO E FEMEA PARA REVESTIMENTO DE PAREDE	M2	103,01	241,87	BDI 1	295,98	30.488,90	RA
1.3.			SUBSTITUIÇÃO FORRO INTERNO					-	7.768,29	
1.3.1.	Composição	97640-ADP	REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. ADAPTADO DE SINAPI 97640	M2	76,50	2,18	BDI 1	2,67	204,26	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Jari	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA VISCONDE DE TAUNAY			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA VISCONDE DE TAUNAY	MUNICÍPIO / UF Jari/RS	BDI 1 22,37%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA VISCONDE DE TAUNAY									74.688,60	
1.3.2.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	76,50	72,67	BDI 1	88,93	6.803,15	RA
1.3.3.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	44,60	13,94	BDI 1	17,06	760,88	RA
1.4.			PILAR EM TUBO DE PVC					-	221,74	
1.4.1.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	3,00	33,97	BDI 1	41,57	124,71	RA
1.4.2.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,02	548,46	BDI 1	671,15	13,42	RA
1.4.3.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	9,00	7,59	BDI 1	9,29	83,61	RA
1.5.			PINTURA					-	9.369,37	
1.5.1.	FRANARIN-PLEO	141302	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BCO FOSCO P/MADEIRA-1DEM	M2	236,66	14,83	BDI 1	18,15	4.295,38	RA
1.5.2.	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	236,66	17,52	BDI 1	21,44	5.073,99	RA
1.6.			REVITALIZAÇÃO DO PISO PARQUET					-	2.264,95	
1.6.1.	SINAPI-DESATIVADO	84666	POLIMENTO E ENCERRAMENTO EM PISO DE MADEIRA	M2	67,07	27,02	BDI 1	33,06	2.217,33	RA
1.6.2.	Composição	99802-ADP	LIMPEZA DE PISO PARQUET COM VASSOURA A SECO. ADAPTADO DE SINAPI 99802	M2	67,07	0,58	BDI 1	0,71	47,62	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Jari/RS
Local

Responsável Técnico
Nome: Anderson Kopioleski



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Jari	Apelido do Empreendimento REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA VISCONDE DE TAUNAY			
Localidade Sinapi PORTO ALEGRE	Data Base 04-26 (N DES.)	Descrição do Lote REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA VISCONDE DE TAUNAY	Município / UF Jari/RS	BDI 1 22,37%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA VISCONDE DE TAUNAY									74.688,60
quinta-feira, 21 de maio de 2026				CREA/CAU: RS 261756					
Data				ART/RRT: 14417175					

RECURSO
↓