

PROGRAMA: PAVIMENTA/RS
REFERÊNCIA: PREÇOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS DE OBRA - SICRO/2021 ; SINAPI/2021
BASE: JAN/2022 - COM DESONERAÇÃO
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE JARI-RS.
Obra: Pavimentação com Paralelepípedos - Implantação de infraestrutura de Pavimentação em trecho das Ruas Alfredo Santos e Fidêncio Mello, ligação com as Ruas Peixoto e Barão do Triunfo no município de Jari/RS.

MODALIDADE: ADESÃO DE EDITAL
BDI= 24,23%
Engenheiro Civil: Mauricio Soares Schleder CREA-RS 230490
Data: fev/2022ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 82,31% (HORA) 45,98% (MÊS)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA														
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDA DE PREVISTA	VALOR UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL S/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)	24,23%				
												Concedente		Acumulado
												Valor	%	%
	1	TERRAPLENAGEM/SERVIÇOS PRELIMINARES												
SINAPI - 98525	1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M²	3.495,00	0,35	0,08	0,43	1.223,25	1.519,64			1.215,71	0,16	0,20
SINAPI - 4813	1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.	M²	2,88	225,00	54,52	279,52	648,00	805,01			644,01	0,09	0,31
SINAPI - 100576	1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	M²	3.495,00	2,02	0,49	2,51	7.059,90	8.770,51			7.016,41	0,93	1,47
COMPOSIÇÃO 2	1.4	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	UND.	1,00	18.891,27	4.577,35	23.468,62	18.891,27	23.468,62			18.774,90	2,49	4,59
SICRO -5503041	1.5	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO.	M³	3.145,50	6,67	1,62	8,29	20.980,49	26.064,06			20.851,25	2,77	8,04
SICRO - 4805757	1.6	ESCOAV. MEC. VALAS 1º CAT. DRENAGEM	M³	3.145,50	5,58	1,35	6,93	17.551,89	21.804,71			17.443,77	2,31	10,94
SICRO - 4413942	1.7	ESPALHAMENTO DE BOTA FORA COM RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA	M³	3.157,00	1,32	0,32	1,64	4.167,24	5.176,96			4.141,57	0,55	11,62
SINAPI - 96400	1.8	SUB-BASE DE MACADAME SECO E= 18 CM	M³	524,25	99,25	24,05	123,30	52.031,81	64.639,12			51.711,30	6,86	20,20
								TOTAL	152.248,64					
	2	MEIO FIO												
SINAPI - 94273	2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	600,00	48,36	11,72	60,08	29.016,00	36.046,58			28.837,26	3,83	24,98
SINAPI - COMPOSIÇ	2.2	PINTURA MEIO FIO	UND.	1,00	2.719,20	658,86	3.378,06	2.719,20	3.378,06			2.702,45	0,36	25,43
								TOTAL	39.424,64					
	3	PAVIMENTAÇÃO												
SINAPI - 92396	3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	M²	900,00	62,64	15,18	77,82	56.376,00	70.035,90			56.028,72	7,43	34,73
SINAPI - 101094	3.2	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	600,00	137,86	33,40	171,26	82.716,00	102.758,09			82.206,47	10,91	48,36
SINAPI - 101167	3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M²	3.495,00	81,31	19,70	101,01	284.178,45	353.034,89			282.427,91	37,47	95,20
SINAPI - 94265	3.4	GUIA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM PARA TRAVAMENTO DE PARALELEPÍPEDO - TRAVAMENTO PARALELO	M	600,00	37,66	9,13	46,79	22.596,00	28.071,01			22.456,81	2,98	98,93
								TOTAL	553.899,89					
	4	SINALIZAÇÃO												
SINAPI - 34723	4.1	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M²	0,34	519,75	125,94	645,69	176,72	219,53			175,63	0,02	98,96
SINAPI - 13521	4.2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND.	2,00	74,25	17,99	92,24	148,50	184,48			147,59	0,02	98,98
SICRO 5213863	4.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA	UND.	2,00	347,54	84,21	431,75	695,08	863,50			690,80	0,09	99,10
								TOTAL	1.267,51					
	5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
SINAPI - 99814	5.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M²	3.495,00	1,57	0,38	1,95	5.487,15	6.816,69			5.453,35	0,72	100,00
								TOTAL DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.816,69					
		RESUMO DO ORÇAMENTO												
	1	TERRAPLENAGEM/SERVIÇOS PRELIMINARES							152.248,64					
	2	MEIO FIO							39.424,64					
	3	PAVIMENTAÇÃO							553.899,89					
	4	SINALIZAÇÃO							1.267,51					
	5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							6.816,69					
									753.657,37					

Jari - RS

Local

segunda-feira, 07 de fevereiro de 2022

Data

Mauricio Soares

Mauricio S. Schleder
Engenheiro Civil
CREA/RS 230490

Responsável Técnico

NOME: Mauricio Soares Schleder

CREA/CAU: RS230490

ART/RRT: