
MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Contratante: Prefeitura Municipal de Jarí– CNPJ : 01.609.402.0001/50

Prefeito Municipal: Eldo Schneider

Responsável técnica: Patricia Stein – CAU A 36 253-0

Data: janeiro de 2015

DESCRIÇÃO DO PROJETO

1. OBJETIVO

O Projeto elaborado tem por objetivo a construção de uma ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE FUTEBOL SETE na Praça Central do município de Jarí, RS.

2 GENERALIDADES

Os serviços discriminados neste Memorial serão executados por firma competente e de idoneidade comprovada, denominada Contratada, após a consumação do processo licitatório.

Caberá a Contratada, para cumprir a fiel execução dos serviços contratados, manter no canteiro de obra, pelo prazo que estes serviços exijam, equipamento mecânico e ferramental adequado e a contratar mão-de-obra idônea, qualificada e em número compatível, de forma a assegurar o progresso satisfatório da obra, bem como se responsabilizar por seus funcionários nas dependências da obra.

Todos os serviços, independentemente de especificação ou detalhamento, deverão atender as normas vigentes da ABNT e serão executados sob a orientação de profissional habilitado junto ao Órgão de Classe.

Quaisquer defeitos na execução dos serviços ou danos decorrentes de sua execução serão de total responsabilidade da Contratada, que deverá providenciar o seu reparo imediato.

Todos os materiais a serem utilizados serão novos e comprovadamente de 1ª qualidade, mesmo aqueles que não tenham sido especificados.

Qualquer material ou produto empregado na Obra que não tiver obtido o aceite da Fiscalização, a critério desta, poderá ter de ser removido e substituído às custas da Contratada. Sendo necessário, o pedido de substituição competirá à Fiscalização que deverá fazê-lo por escrito.

3 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os **Postes de concreto** serão de 12 metros, chumbados a sapatas de concreto e enterrados 1,80m de profundidade.

Em cada poste será instalado uma travessa metálica de 1,3 metros com duas mãos francesas, 4 refletores de 400W E-40 com lâmpadas de Vapor metálico 400W e reatores de Vapor metálico 400W e demais equipamentos necessários a execução da iluminação no entorno da quadra. Caixas de inspeção em cada poste e nas mudanças de direção da fiação, conforme representação no desenho técnico.

A ligação será bifásica, uma fase para cada fileira de postes; para a ligação a rede existente será utilizado cabo PP IKV 3x10, para as ligações da rede dos postes usar cabo PP 1KV 2x10 e para as lâmpadas cabo PP 1kv 2x4.

No primeiro poste usar dois disjuntores Nema 1x30, um para cada fase.

4 . Entrega da Obra

A obra deverá ser entregue limpa, livre de entulhos e restos de construção.

Todos os serviços deverão ser examinados pela fiscalização, que constatará se os mesmos foram executados de acordo com as especificações, e se necessitam de ser refeitos ou não. Será entregue o Termo Provisório de Entrega de Obra e em até 90 dias o Termo Definitivo de Entrega de Obra.

Jarí, Janeiro de 2015

ELDO SCHNEIDER

Prefeito Municipal de Jarí

Contratante

Arq. Patrícia Stein – CAU A 36 253-0

Responsável Técnica