

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: JARI/RS

OBRA: MELHORIAS PARA A ACADEMIA DE SAÚDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
01.	ALAMBRADO				
	Escavação manual em solo - profundidade até 1,50 m	m³	2,96	15,23	45,12
	Alambrado com tela de arame galvanizado, fixada em mourão de concreto armado pré-moldado, altura livre 2,00 m	m	125,60	72,06	9.050,74
	Portão de ferro c/vara 1/2" c/requadro	m²	3,38	223,70	754,99
02.	BANCO				
	Banco em concreto com assento e encosto em madeira, comprimento de 1,50 m	unid.	2,00	350,00	700,00
TOTAL					10.550,84
BDI					2.333,85
TOTAL DO PROJETO					12.884,69

BDI Utilizado para cálculo	
Administração central	4,00%
Seguro e Garantia	0,80%
Risco	1,27%
Despesas financeiras	1,23%
Lucro	7,40%
Tributos	7,42%
Total	22,12%

Jari, 23 de janeiro de 2014.

Ercilia da Rosa Tolfo
Engenheira Civil
CREA-RS 195156

Pedrolivio Porto Prado
Prefeito Municipal