

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**MUNICÍPIO:** JARI/RS

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA ACADEMIA AO AR LIVRE, INSPETORIA VETERINÁRIA, CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCUBADORA E ESCOLA DIVA PINTO MOREIRA

| ITEM         | DESCRIÇÃO                                                                                   | UNID.          | QUANT. | PREÇO |                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|------------------|
|              |                                                                                             |                |        | UNIT. | TOTAL            |
| <b>1.</b>    | <b>PASSEIOS</b>                                                                             |                |        |       |                  |
| 1.1.         | Limpeza do terreno com raspagem superficial                                                 | m <sup>2</sup> | 428,00 | 1,90  | 813,20           |
| 1.2.         | Escavação manual em solo                                                                    | m <sup>3</sup> | 48,00  | 15,23 | 731,04           |
| 1.3.         | Pavimentação com blocos de concreto intertravados, tipo "pavi-s", espessura 6 cm, fck=35MPa | m <sup>2</sup> | 705,00 | 40,36 | 28.453,80        |
| 1.4.         | Nivelamento e compactação do terreno                                                        | m <sup>2</sup> | 705,00 | 2,51  | 1.769,55         |
| 1.5.         | Colchão de areia para pavimentação com blocos de concreto intertravados, espessura 3 cm     | m <sup>3</sup> | 21,15  | 68,59 | 1.450,68         |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                             |                |        |       | <b>33.218,27</b> |
| <b>BDI</b>   |                                                                                             |                |        |       | <b>8.304,57</b>  |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                             |                |        |       | <b>41.522,84</b> |

| BDI Utilizado para cálculo |               |
|----------------------------|---------------|
| Administração central      | 5,50%         |
| Seguro e Garantia          | 1,00%         |
| Risco                      | 1,27%         |
| Despesas financeiras       | 1,39%         |
| Lucro                      | 8,96%         |
| Tributos                   | 6,88%         |
| <b>Total</b>               | <b>25,00%</b> |

Jari, 24 de fevereiro de 2014.

\_\_\_\_\_  
Ercilia da Rosa Tolfo  
Engenheira Civil  
CREA-RS 195156

\_\_\_\_\_  
Pedrolivio Porto Prado  
Prefeito Municipal