

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO ASSENTADAS SOBRE COLCHÃO DE TERRA ARENOSA, DE TRECHO DA RUA BARÃO DO TRIUNFO					
LOCAL: PERÍMETRO URBANO DE JARI					
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI, RS					
	UNID.	QUANTID.	CUSTO UNIT. MATERIAL	CUSTO UNIT. MÃO-DE-OBRA	TOTAL DOS SERVIÇOS
1. MEIO FIO					
1.1	MEIO FIO CONCRETO PRÉ FABRICADO 12x9X30X100 cm	m	194,00	20,60	3,09
	Total Meio-fio		3.996,40	599,46	4.595,86
2. PAVIMENTAÇÃO					
2.1	PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULAR COM COLCHÃO DE TERRA ARENOSA h = 15 cm	m²	955,00	26,60	9,84
	Total Pavimentação		25.403,00	9.397,20	34.800,20
3. DRENAGEM					
3.1	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-1 MACHO E FÊMEA DN 400 mm ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA	m	39,00	98,50	13,50
	Total Tubo 400 mm		3.841,50	526,50	4.368,00
3.2	BOCA DE LOBO	un.	6,00	295,00	132,75
	Total Bocas de lobo		1.770,00	796,50	2.566,50
	Total Drenagem				6.934,50
4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
4.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO INSTALADA "PARE"	un.	1,00	133,00	53,25
	Total Placas de sinalização			133,00	53,25
4.2	PLACA INDICATIVA INSTALADA "NOME DAS RUAS"	un.	1,00	169,00	63,38
	Total Placas indicativas			169,00	63,38
	Total Sinalização Viária				418,62
5. PASSEIOS					
5.1	BLOCOS DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA TIPO "PAVI-S" h=5cm	m²	338,40	24,60	6,00
	Total Blocos de concreto			8.324,64	2.030,40
5.2	NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO	m²	338,40	-	3,20
	Total Nivelamento			-	1.082,88
5.3	CAMADA DE AREIA COM 3 cm DE ESPESSURA E REJUNTAMENTO	m³	10,15	60,00	2,30
	Total Nivelamento			608,88	23,34
	Total Passeios				12.070,13
TOTAL DO ORÇAMENTO					58.819,31

BDI Utilizado para cálculo	
Garantias	0,42%
Riscos	0,97%
Despesas Financeiras	2,05%
Administração Central	4,07%
Lucro	10,84%
Tributos	6,65%
Total	25,00%

Jari, 12 de março de 2013.

Pedrolívio Porto Prado
Prefeito Municipal

Jonas de Oliveira Sangoi
Arquiteto e Urbanista - SMOVSPT
CAU RS A65237-7
PM Jari