

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                |                                                                                        |       |          |                      |                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| OBRA: PAVIMENTAÇÃO, COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO ASSENTADAS SOBRE COLCHÃO DE TERRA ARENOSA, DE TRECHO DA RUA JOÃO DINIZ DA SLVEIRA |                                                                                        |       |          |                      |                         |                    |
| LOCAL: PERÍMETRO URBANO DE JARI                                                                                                      |                                                                                        |       |          |                      |                         |                    |
| PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI, RS                                                                                       |                                                                                        |       |          |                      |                         |                    |
|                                                                                                                                      |                                                                                        | UNID. | QUANTID. | CUSTO UNIT. MATERIAL | CUSTO UNIT. MÃO-DE-OBRA | TOTAL DOS SERVIÇOS |
| 1. MEIO FIO                                                                                                                          |                                                                                        |       |          |                      |                         |                    |
| 1.1                                                                                                                                  | MEIO FIO CONCRETO PRÉ FABRICADO 12x9X30X100 cm                                         | m     | 281,00   | 20,60                | 3,09                    |                    |
|                                                                                                                                      | Total Meio-fio                                                                         |       |          | 5.788,60             | 868,29                  | 6.656,89           |
| 2. PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                      |                                                                                        |       |          |                      |                         |                    |
| 2.1                                                                                                                                  | PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULAR COM COLCHÃO DE TERRA ARENOSA h = 15 cm                 | m²    | 959,00   | 26,60                | 9,84                    |                    |
|                                                                                                                                      | Total Pavimentação                                                                     |       |          | 25.509,40            | 9.436,56                | 34.945,96          |
| 3. DRENAGEM                                                                                                                          |                                                                                        |       |          |                      |                         |                    |
| 3.1                                                                                                                                  | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-1 MACHO E FÊMEA DN 400 mm ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA | m     | 9,00     | 98,50                | 13,50                   |                    |
|                                                                                                                                      | Total Tubo 400 mm                                                                      |       |          | 886,50               | 121,50                  | 1.008,00           |
| 3.2                                                                                                                                  | BOCA DE LOBO                                                                           | un.   | 2,00     | 295,00               | 132,75                  |                    |
|                                                                                                                                      | Total Bocas de lobo                                                                    |       |          | 590,00               | 265,50                  | 855,50             |
|                                                                                                                                      | Total Drenagem                                                                         |       |          |                      |                         | 1.863,50           |
| 4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA                                                                                                                |                                                                                        |       |          |                      |                         |                    |
| 4.1                                                                                                                                  | PLACA DE SINALIZAÇÃO INSTALADA "PARE"                                                  | un.   | 2,00     | 133,00               | 53,25                   |                    |
|                                                                                                                                      | Total Placas de sinalização                                                            |       |          | 266,00               | 106,49                  | 372,49             |
| 4.2                                                                                                                                  | PLACA INDICATIVA INSTALADA "NOME DAS RUAS"                                             | un.   | 2,00     | 169,00               | 63,38                   |                    |
|                                                                                                                                      | Total Placas indicativas                                                               |       |          | 338,00               | 126,75                  | 464,75             |
|                                                                                                                                      | Total Sinalização Viária                                                               |       |          |                      |                         | 837,24             |
| 5. PASSEIOS                                                                                                                          |                                                                                        |       |          |                      |                         |                    |
| 5.1                                                                                                                                  | BLOCOS DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA TIPO "PAVI-S" h=5cm                                | m²    | 493,20   | 24,60                | 6,00                    |                    |
|                                                                                                                                      | Total Blocos de concreto                                                               |       |          | 12.132,72            | 2.959,20                | 15.091,92          |
| 5.2                                                                                                                                  | NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO                                                   | m²    | 493,20   | -                    | 3,20                    |                    |
|                                                                                                                                      | Total Nivelamento                                                                      |       |          | -                    | 1.578,24                | 1.578,24           |
| 5.3                                                                                                                                  | CAMADA DE AREIA COM 3 cm DE ESPESSURA E REJUNTAMENTO                                   | m³    | 14,80    | 60,00                | 2,30                    |                    |
|                                                                                                                                      | Total Nivelamento                                                                      |       |          | 887,76               | 34,03                   | 921,79             |
|                                                                                                                                      | Total Passeios                                                                         |       |          |                      |                         | 17.591,94          |
| TOTAL DO ORÇAMENTO                                                                                                                   |                                                                                        |       |          |                      |                         | 61.895,53          |

| BDI Utilizado para cálculo |               |
|----------------------------|---------------|
| Garantias                  | 0,42%         |
| Riscos                     | 1,47%         |
| Despesas Financeiras       | 1,20%         |
| Administração Central      | 4,42%         |
| Lucro                      | 10,84%        |
| Tributos                   | 6,65%         |
| <b>Total</b>               | <b>25,00%</b> |

Jari, 30 de abril de 2013.

Pedrolívio Porto Prado  
Prefeito Municipal

Jonas de Oliveira Sangoi  
Arquiteto e Urbanista - SMOVSPT  
CAU RS A65237-7  
PM Jari