

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO ASSENTADAS SOBRE COLCHÃO DE TERRA ARENOSA, DE TRECHO DA RUA CONSELHEIRO DANTAS						
LOCAL: PERÍMETRO URBANO DE JARI						
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI, RS						
		UNID.	QUANTID.	CUSTO UNIT. MATERIAL	CUSTO UNIT. MÃO-DE-OBRA	TOTAL DOS SERVIÇOS
1. MEIO FIO						
1.1	MEIO FIO CONCRETO PRÉ FABRICADO 12x9X30X100 cm	m	450,00	20,60	3,09	
	Total Meio-fio			9.270,00	1.390,50	10.660,50
2. PAVIMENTAÇÃO						
2.1	PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULAR COM COLCHÃO DE TERRA ARENOSA h = 15 cm	m²	2.300,00	26,60	9,84	
	Total Pavimentação			61.180,00	22.632,00	83.812,00
3. DRENAGEM						
3.1	TUBO DE CONCRETO MACHO E FÊMEA DN 400 mm ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA	m	42,00	24,00	13,50	
	Total Tubo 400 mm			1.008,00	567,00	1.575,00
3.2	TUBO DE CONCRETO MACHO E FÊMEA DN 500 mm ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA	m	27,00	47,00	14,90	
	Total Tubo 500 mm			1.269,00	402,30	1.671,30
3.3	BOCA DE LOBO	un.	3	295,00	132,75	
	Total Bocas de lobo			885,00	398,25	1.283,25
	Total Drenagem					4.529,55
4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
4.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO INSTALADA "PARE"	un.	1	133,00	53,25	
	Total Placas de sinalização			133,00	53,25	186,25
4.2	PLACA INDICATIVA INSTALADA "NOME DAS RUAS"	un.	1	169,00	63,38	
	Total Placas indicativas			169,00	63,38	232,38
	Total Sinalização Viária					418,62
5. PASSEIOS						
5.1	BLOCOS DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA TIPO "PAVI-S" h=5cm	m²	828,00	24,60	6,00	
	Total Blocos de concreto			20.368,80	4.968,00	25.336,80
5.2	NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO	m²	828,00	-	3,20	
	Total Nivelamento			-	2.649,60	2.649,60
5.3	CAMADA DE AREIA COM 3 cm DE ESPESSURA E REJUNTAMENTO	m³	24,84	60,00	2,30	
	Total Nivelamento			1.490,40	57,13	1.547,53
	Total Passeios					29.533,93
TOTAL DO ORÇAMENTO						128.954,60

BDI Utilizado para cálculo	
Garantias	0,42%
Riscos	1,47%
Despesas Financeiras	1,20%
Administração Central	4,42%
Lucro	10,84%
Tributos	6,65%
Total	25,00%

Jari, 30 de abril de 2013.

Pedrolívio Porto Prado
Prefeito Municipal

Jonas de Oliveira Sangoi
Arquiteto e Urbanista - SMOVSPT
CAU RS A65237-7
PM Jari