



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jari
“Terra de Lutas e Conquistas”

CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS
NOS PRÉDIOS PÚBLICOS**

Local: Zona Urbana do Município de Jari
Proprietário: Prefeitura Municipal de Jari



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jari
“Terra de Lutas e Conquistas”

01. APRESENTAÇÃO

O presente memorial tem como objetivo descrever serviços para a construção de passeios públicos nos seguintes prédios municipais: Academia ao ar livre, Inspetoria Veterinária, Escola Diva Pinto Moreira, Centro Municipal de Saúde e Incubadora.

02. ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Todo o material a ser empregado deverá ser previamente aprovado e verificado com relação às suas condições de qualidade.

A Prefeitura Municipal de Jari, através do Setor de Engenharia e da Secretaria de Obras, Viação, Serviços Públicos e Trânsito, fiscalizará o fiel cumprimento dos serviços contratados e as decisões tomadas por esta equipe deverão ser efetivamente acatadas pela executora da obra.

Ficarão a cargo da Contratada todas as despesas com transporte de materiais para a obra.

A Contratada deverá ser responsável pela qualidade final dos serviços, fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos funcionários, recolher leis sociais referentes aos funcionários que trabalharem na mesma e possuir responsável técnico pela execução com fornecimento de ART ou RRT de cada profissional e/ou serviço executado.

O prazo máximo para a execução dos serviços previstos neste memorial será de 30 dias a contar da data do recebimento da Ordem de Início.

Nas diferenças de cotas e medidas em desenho, prevalecerão sempre os valores descritos no memorial.



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jari
“Terra de Lutas e Conquistas”

03. TRABALHOS EM TERRA

Trata-se de trabalhos de escavação manual, com o objetivo de nivelar o pavimento dos passeios.

O material oriundo da escavação deve ser recolhido pela Contratada.

04. EXECUÇÃO DOS PASSEIOS

A área total a ser pavimentada é de 705,00 m², sendo 68 m² na Academia ao ar livre, 63 m² na Inspeção Veterinária, 297 m² na Incubadora, 125 m² na Escola Diva Pinto Moreira e 152 m² no Centro Municipal de Saúde.

A execução dos passeios, que terão largura de 1,80 m, será com blocos de concreto intertravado 16 faces tipo “Pavi-S” com dimensões de 10,5 x 22 x 6 cm, assentados sobre uma camada de 3 cm de areia grossa.

O terreno dos passeios deve ser nivelado e compactado e posteriormente, deve ser recoberto pela camada de areia para o perfeito assentamento e encaixe dos blocos de concreto.

Para a pavimentação dos passeios na Academia ao ar livre, Inspeção Veterinária e Incubadora, deve ser realizada a limpeza do terreno através da raspagem superficial para a retirada da vegetação. Para a execução dos passeios na Escola Diva Pinto Moreira e no Centro Municipal de Saúde, deve ser realizada a escavação do terreno em dimensões compatíveis com a pavimentação.

05. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

Todos os serviços e acabamentos, eventualmente não relacionados, deverão ter concordância e aprovação do responsável pela fiscalização da obra, que terá anuência da Secretaria Municipal de Obras, Viação, Serviços Públicos e Trânsito da Prefeitura Municipal de Jari antes de sua utilização.



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jari
“Terra de Lutas e Conquistas”

A obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos, sendo a remoção de todo o material por conta da Contratada.

Todos os serviços deverão ser examinados pela fiscalização do proponente, que constatará se os mesmos foram executados de acordo com as especificações do projeto.

Jari, 24 de fevereiro de 2014.

Ercília da Rosa Tolfo
Engenheira Civil
CREA - RS 195156

Pedrolívio Porto Prado
Prefeito Municipal de Jari